

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45000000-7	Roboty budowlane
45340000-2	Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45341000-9	Wznoszenie płotów

NAZWA INWESTYCJI: Remont istniejącego ogrodzenia frontowego

ADRES INWESTYCJI: Prawików 14  
55-100 Wołów

NAZWA INWESTORA: PGL LP Nadlesnictwo Wołów

ADRES INWESTORA: ul. Leśna 37  
55-100 Wołów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Krzysztof Matuszak

DATA OPRACOWANIA: 26.02.2026

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

26.02.2026

Data zatwierdzenia

Zakres prac:

1. demontaż istniejących przęseł ogrodzeniowych
2. oczyszczenie i malowanie słupków i podmurówki
3. wykonanie i montaż nowych przęseł ogrodzenia z desek kompozytowych
4. wykonanie i montaż nowej bramy przesuwnej - otwieranie ręczne, przygotowanie pod późniejszy montaż otwierania automatycznego

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		OGRODZENIE			
1.1		słupki			
1 d.1.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		0,3 * 4 * 1,0 * (3 + 7 + 2 + 2 + 7 + 1)	m2	26,400	
		0,3 * 0,3 * (3 + 7 + 2 + 2 + 7 + 1)	m2	1,980	
				RAZEM	28,380
2 d.1.1	KNR AT-38 0405-01	Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami silikonowymi - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
		poz. 1	m2	28,380	
				RAZEM	28,380
3 d.1.1	NNRNKB 202 0161-01 analogia	(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych czapek słupków	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
1.2		podmurówka			
4 d.1.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		(0,2 * 3) * 3,26 * (2 + 7 + 2 + 2 + 6)	m2	37,164	
				RAZEM	37,164
5 d.1.2	KNR AT-38 0405-01	Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami silikonowymi - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
		poz. 1	m2	28,380	
				RAZEM	28,380
1.3		przęsła			
6 d.1.3	KNR-W 2-02 1809-01 analogia	Ogrodzenie z łat i desek - sztachetowe z listew o rozstawie co 10 cm - sztachety kompozytowe - kolor do akceptacji Zamawiającego	m2		
		1,00 * 3,26 * (2 + 7 + 2 + 2 + 6)	m2	61,940	
				RAZEM	61,940
1.4		brama			
7 d.1.4	KNR 2-01 0221-02	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		
		0,5 * 0,9 * 1,5	m3	0,675	
				RAZEM	0,675
8 d.1.4	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu	m3		
		0,5 * 0,9 * 1,5	m3	0,675	
				RAZEM	0,675
9 d.1.4	KNR 2-02 1205-03	Bramy z ościeżnicą składane czteroskrzydłowe przesuwne stalowe	m2		
		1,00 * 4,5	m2	4,500	
				RAZEM	4,500
10 d.1.4	KNR-W 2-02 1809-01 analogia	Ogrodzenie z łat i desek - sztachetowe z listew o rozstawie co 10 cm - sztachety kompozytowe - kolor do akceptacji Zamawiającego	m2		
		1,00 * 4,50	m2	4,500	
				RAZEM	4,500