

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu
ADRES INWESTYCJI : 73-110 Stargard, ul. Wileńska 6
INWESTOR : Stargardzkie TBS SP Z O.O.
ADRES INWESTORA : ul.A Struga 29, 73-110 Stargard

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Franciszek Staruch
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Jacek Baturo
DATA OPRACOWANIA : 23.03.2026

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.03.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		robory rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-02 d.1 0233-10	Demontaż rury wywiewnej blaszanej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR K-05 d.1 0101-02	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - dachówka płaska, podwójna, bez odzysku 2*0,5*(15,2+9)*6,5+2*0,5*9,65*6,5	m ²		
			m ²	220,025	
				RAZEM	220,025
3	KNR-W 4-01 d.1 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		49,7	m	49,700	
				RAZEM	49,700
4	KNR-W 4-01 d.1 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		4*7,2	m	28,800	
				RAZEM	28,800
2		roboty dekarские			
5	KNR AT-05 d.2 1664-02	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 4-01 d.2 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
7	KNR K-05 d.2 0102-05	Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej	m		
		poz.3	m	49,700	
				RAZEM	49,700
8	KNR 4-01 d.2 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
9	KNR-W 4-01 d.2 0614-07 elementy konstrukcyjne dachu	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m ² preparatami solowymi metodą smarowania (2*6,5*21*2*(0,16+0,08)+2*6,5*8*2*(0,16*0,08))*1,4	m ²		
			m ²	187,183	
				RAZEM	187,183
10	KNR K-05 d.2 0103-01	Mocowanie membrany dachowej na krokwiach	m ²		
		poz.2	m ²	220,025	
				RAZEM	220,025
11	KNR K-05 d.2 0104-05	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 70 do 80 cm	m ²		
		poz.2	m ²	220,025	
				RAZEM	220,025
12	KNR K-05 d.2 0105-02	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi 70 do 80 cm	m ²		
		poz.2	m ²	220,025	
				RAZEM	220,025
13	KNR K-05 d.2 0301-07	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m ² z dachówki ceramicznej - co druga mocowana	m ²		
		poz.2	m ²	220,025	
				RAZEM	220,025
14	KNR K-05 d.2 0407-01	Montaż kominka wentylacyjnego	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR AT-09 d.2 0104-03	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu	m		
		49,7	m	49,700	
				RAZEM	49,700
16	KNR AT-09 d.2 0802-08 obróbki kominów lukarna parapet lukarna obróbka blacharska	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu 2*4*0,4 6*0,25*1,3 (6,5*0,25)*2*6*0,4	m ²		
			m ²	3,200	
			m ²	7,800	
				RAZEM	11,000
17	KNR BC-02 d.2 0312-01 kominy	Wypełnienie spoin masą silikonową o wym. 6x6 mm	m		
		2*4	m	8,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	lukarny	6*1,3+(6,5*0,25)*2*6	m	27,300	
				RAZEM	35,300
18	KNR K-05	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną profilowaną	m		
d.2	0303-01	4*6,65+9	m	35,600	
	dach	3,15	m	3,150	
	lukarna duża	6*1,5	m	9,000	
	lukarny			RAZEM	47,750
19	KNR K-05	Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm	m		
d.2	0501-03	poz.3	m	49,700	
				RAZEM	49,700
20	KNR K-05	Montaż rynien dachowych - lej spustowy	szt.		
d.2	0501-06	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
21	KNR K-05	Montaż rur spustowych - kolanko	szt.		
d.2	0502-03	8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
22	KNR K-05	Montaż rur spustowych o śr. 100 mm	m		
d.2	0502-02	poz.3	m	49,700	
				RAZEM	49,700
23	KNR K-05	Montaż rur spustowych - kłapa burzowa	szt.		
d.2	0502-06	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
24	KNR K-05	Obróbka szczytów dachów dachówkami szczytowymi - obróbki lukarn dachówkami krawędziowymi - lukarna od podwórza	m		
d.2	0203-01	2*3	m	6,000	
				RAZEM	6,000
25	KNR K-05	Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym	kpl.		
d.2	0406-02	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
26	KNR K-05	Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska duża aluminiowa	szt.		
d.2	0405-03	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
27	KNR K-05	Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska mała aluminiowa	szt.		
d.2	0405-02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
28	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - lukarny - 6 szt	m ²		
d.2	0929-05	0,53*0,53*6	m ²	1,685	
				RAZEM	1,685
3		Roboty ogólnobudowlane			
29	KNR 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
d.3	0601-01	2*0,5*1,7*0,7	m ²	1,190	
	lukarna od Wileńskiej	2*0,5*3,5*0,7+0,7*0,53+3,3*0,7+3,3*0,7*0,5	m ²	6,286	
	lukarna od podwórza			RAZEM	7,476
30	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.3	202 1134-02	poz.29	m ²	7,476	
				RAZEM	7,476
31	KNR AT-31	Ocieplenie w systemie BAUMIT GRANOPOR (wyprawa tynkarska akrylowa); płyty styropianowe gr. 5 cm na ścianach	m ²		
d.3	0201-01	poz.29	m ²	7,476	
				RAZEM	7,476
32	KNR AT-31	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
d.3	0702-01	5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
33	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powle- kanej - obicia lukarn	m ²		
d.3	0514-02	5,94	m ²	5,940	
				RAZEM	5,940
34	Utilizacja odpadów	Wywóz i utylizacja odpadów	m ³		
d.3	kalk. własna	7,388	m ³	7,388	
				RAZEM	7,388

