

wymiana poziomu kanalizacyjnego w piwnicy budynku przy ul. Dworcowa 31-31A

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana poziomej instalacji kanalizacji sanitarnej
ADRES INWESTYCJI : ul. Dworcowa 31-31A Stargard
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 31-31A Stargard
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : A. Kril
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2026 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 30111.58 zł

Słownie: **trzydzieści tysięcy sto jedenaście i 58/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2026 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
wymiana poziomu kanalizacyjnego w piwnicy budynku przy ul. Dworcowa 31-31A					
1		poziom kanalizacyjny			
1	KNR-W 4-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości	m ³		
d.1	0212-01	do 15 cm			
		4.86	m ³	4.860	
				RAZEM	4.860
2	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uży- teczności publicz- nej z transportem i układaniem ręcznym	m ³		
d.1	1101-01	3.24	m ³	3.240	
				RAZEM	3.240
3	KNR-W 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m ³		
d.1	0106-01	25.92	m ³	25.920	
				RAZEM	25.920
4	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - w wykopie	m		
d.1	0229-02	54	m	54	
				RAZEM	54
5	KNR-W 4-02	Demontaż czyszczaków PVC o śr.do 110 mm	szt.		
d.1	0233-12	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNR-W 4-02	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego piwnicznego o śr. 100 mm z zasuwą burzową (przy wejściu do piwnicy oraz w piwnicy)	szt.		
d.1	0217-06	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wcisko- wych	m		
d.1	0203-04	54	m	54	
				RAZEM	54
8	KNR-W 2-15	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
d.1	0222-02	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR-W 2-15	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
d.1	0222-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze- niach wciskowych	podej.		
d.1	0211-03	4	podej.	4	
				RAZEM	4
11	KNR-W 2-18	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm podsypka	m ³		
d.1	0511-01	3.24	m ³	3.240	
				RAZEM	3.240
12	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m ³		
d.1	0320-0101	21.59	m ³	22	
				RAZEM	22
13	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
d.1	0109-09 0109-10	4.90	m ³	4.900	
				RAZEM	4.900