



Utworzenie powierzchni gruntu na terenie Zakładu Realizacji Przewozów R4 „Żoliborz”

L.p.	Podstawa	Opis robót	Jednostka	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
BRANŻA DROGOWA						
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D-01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych				
1	D-01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	km	0,27		0,00
	D-01.02.01b	Ochrona istniejących drzew w okresie budowy				
2	D-01.02.01b	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót ziemnych	szt.	5,00		0,00
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
						0,00
	D-01.02.04	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
	D-01.02.04	Roboty rozbiórkowe				
3	D-01.02.04	Rozbórka nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 cm	m ²	274,00		0,00
4	D-01.02.04	Ręczna rozbórka podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubości do 15 cm	m ³	41,10		0,00
5	D-01.02.04	Rozbórka obrzeży o wym. 8x30 cm wraz z ławą betonową	m	274,00		0,00
6	D-01.02.04	Rozbórka krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą betonową	m	274,00		0,00
7	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbórki wraz z utylizacją	m ³	83,30		0,00
RAZEM ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
						0,00
	D-02.01.01	ROBOTY ZIEMNE				
	D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych				
8	D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych wraz z zagęszczeniem koryta	m ³	456,50		0,00
RAZEM ROBOTY ZIEMNE						
						0,00
		PODBUDOWY				
	D-05.01.01	Warstwa separacyjna z geowłókniny				
9	D-05.01.01	Warstwa separacyjna z geowłókniny	m ²	2 496,00		0,00
	D-05.01.01	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 12/31,5 mm				
10	D-05.01.01	Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 12/31,5 mm gr. 15 cm	m ²	1 111,00		0,00
	D-05.01.01	Podbudowa z tłucznia kamiennego 31,5/63 mm				
11	D-05.01.01	Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 31,5/63 mm gr. 20 cm	m ²	1 111,00		0,00
RAZEM PODBUDOWY						
						0,00
		NAWIERZCHNIE				
		Nawierzchnia z ekokraty				
12	D-05.01.01	Nawierzchnia z ekokraty PE/PP o gr. 4 cm z wypełnieniem żwirem 8/16 mm na podsypce piaskowej o gr. 2 cm	m ²	1 111,00		0,00
		Roboty brukarskie				
13	D-08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego 20x30 cm na ławie z bet. klasy C12/15	m	274,00		0,00
14	D-08.01.01	Uszczelnienie masą asfaltową zalewową przy krawężnikach 20x30 cm	m	274,00		0,00
15	D-08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 cm na ławie z bet. klasy C12/15	m	263,00		0,00
16	D-08.03.01	Ułożenie obrzeża betonowego 8x30 cm na ławie z bet. klasy C12/15	m	35,50		0,00
17	wycena indywidualna	Regulacja studni	szt.	6,00		0,00
RAZEM NAWIERZCHNIE						
						0,00
	D-09.01.01	ZIELEŃ PRZYDROŻNA				
	D-09.01.01	Zakładanie trawników				
18	D-09.01.01	Wykonanie trawników	m ²	316,00		0,00
RAZEM ZIELEŃ PRZYDROŻNA						
						0,00
RAZEM BRANŻA DROGOWA						
						0,00
		INNE ROBOTY				
		Koszty ogólne budowy				
19	wycena indywidualna	Koszty związane z zarządzaniem robotami/pracami oraz koordynacją (w tym opłaty administracyjne), utrzymaniem m.in. zaplecza socjalnego i świadczeniami na rzecz pracowników, utrzymaniem terenu i zaplecza prowadzonych robót/prac, ochroną i zabezpieczeniem terenu robót/prac, oznakowaniem na czas robót itp.	kpl.	1,00		0,00
		Dokumentacja powykonawcza				
20	wycena indywidualna	Opracowanie dokumentacji powykonawczej w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z zapisami OPZ.	kpl.	1,00		0,00
RAZEM INNE ROBOTY						
						0,00
CENA RAZEM						
						0,00