

## **Przedmiar robót**

Obiekt	Przebudowa ciągów pieszych wokół kościoła parafialnego w Damnie
Rodzaj robót	roboty remontowe
Branża	budowlana
Kod CPV	45233140-2 - Roboty drogowe
Lokalizacja	dz. 117, 113 obr. Damno, gm. Damnica
Inwestor	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Szymona i Judy Tadeusza Damno 28 76-231 Damnica

## Kosztorys

Przebudowa ciągów pieszych wokół kościoła parafialnego w Damnie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		<b>Ścieżka</b>				
1	KNR 2-01 0119/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym	km	0,22		
2	KNNR 6 0802/03	Rozebranie ręczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4cm	m2	642,6		
3	Kalkulacja indywidualna	Usunięcie odwodnienia liniowego dł 3mb	szt	11		
4	KNR 4-04 1105/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku	m3	25,704		
5	KNR 4-04 1105/02 (dopłata 10x)	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	m3	25,704		
6	KNNR 6 0101/06	Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane ręcznie w gruncie kategorii I-II	m2	521,5		
7	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie odprowadzenia wód od budynku poza obrys projektowanej nawierzchni rurami drenażowymi	szt	11		
8	KNR 9-11 0101/02	Wzmocnienie podłoża gruntowego geowłókniną wzmocnioną na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym	m2	521,5		
9	KNR 2-31 0104/03	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	521,5		
10	KNR 2-31 0104/04 (dopłata 5x)	Warstwa odsączająca na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm	m2	521,5		
11	KNNR 6 0113/05	Warstwa nośna - Podbudowy z kruszyw łamanych ( frakcja 4 - 31,5 mm ) grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	521,5		
12	KNNR 6 0113/05 (dopłata 0,5x)	Warstwa nośna - Podbudowy z kruszyw łamanych ( frakcja 4 - 31,5 mm ) grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm Krotność = 0,5	m2	521,5		
13	KNNR 6 0113/04 (dopłata 0,25x)	Warstwa wyrównująca - Podbudowy z kruszyw łamanych( frakcja 4 - 8 mm ), warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 2cm	m2	521,5		
14	KNR 2-31 0105/05	Warstwa ścierna - mineralno - epoksydowa wodoprzepuszczalna gr 4cm	m2	521,5		
15	KNNR 6 0402/05 (dopłata 2x)	Krawężniki kamienne bez ław wtopione podwójne o wymiarach 12x12cm na podsypce cementowo-piaskowej - szer. 24cm	mb	102		
16	KNNR 6 0402/05	Krawężniki kamienne bez ław wtopione pojedyncze o wymiarach 12x12cm na podsypce cementowo-piaskowej - szer. 12 cm	mb	188		
17	KNR 2-21 0112/01	Usunięcie roślinności przy murze kościoła	m2	20		
		Razem				
		Podatek VAT 23%				
		<b>Ogółem kosztorys</b>				