

STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Utwardzenie terenu polegające na wykonaniu rozproszonych miejsc postojowych w ramach zadania budowa parkingu przy ulicy Kilińskiego w miejsc. Wyszogród,

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	ul. Kilińskiego w Wyszogrodzie
3. Nazwa zamawiającego	Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród
4. Adres zamawiającego	ul. Rębowska 37 09-450 Wyszogród
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	Usługi Projektowe Drogowe F. Rytwiński,
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	09-410 Płock ul. Andersa 42 tel. 601868778
8. Data opracowania	2026-04-20

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Spis działów przedmiaru robót

Utwardzenie terenu polegające na wykonaniu rozproszonych miejsc postojowych w ramach zadania
budowa parkingu przy ulicy Kilińskiego w miejsc. Wyszogród,

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Roboty przygotowawcze i ziemne	
2. Podbudowa i nawierzchnia	

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Utwardzenie terenu polegające na wykonaniu rozproszonych miejsc postojowych w ramach zadania budowa parkingu przy ulicy Kilińskiego w miejsc. Wyszogród,

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Roboty przygotowawcze i ziemne		
1	BCD D-01.01.01.11 .01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym - inwentaryzacja powykonawcza.	km	0,1500
			0.15		0,15000
2	BCD D-04.01.01.12 .01		Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm	m2	375,0000
			30 MIEJSC: 5,0*2,5*30		375,00000
3	BCD D-03.06.01.31 .01		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	2,0000
			2		2,00000
4	BCD D-04.01.01.31 .01		Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV	m2	375,0000
			5*2,5*30		375,00000
5	BCD D-01.02.04.41 .01		Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej	m	130,0000
			130		130,00000
6	KNNR 6 0403-0300		Krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław. Betonowe na płask o wymiarach 15x30 cm. Ława betonowa, C12/15podsypka cementowo-piaskowa. Krawężniki z demontażu, 10% nowe.	m	130,0000
			130		130,00000
2.			Podbudowa i nawierzchnia		
7	BCD D-04.02.01.13 .01		Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 20 cm	m2	375,0000
			12,5*30		375,00000
8	BCD D-08.01.01.13 .01		Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C8/10	m	375,0000
			(5,0*2+2,5)*30		375,00000
9	BCD D-04.04.02.11 .01		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/63 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	375,0000
			12,5*30		375,00000

2. Podbudowa i nawierzchnia

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
10	BCD D-06.01.01.66 .02		Wykonanie nawierzchni z płyt prefabrykowanych ażurowymi 60x40x10 cm (35 kg/szt). Wypełnienie wolnych przestrzeni grysem, podsypka z kruszywa 4/8mm5 cm	m2	375,0000
			12,5*30		375,00000

KOSZTORYS

Utwardzenie terenu polegające na wykonaniu rozproszonych miejsc postojowych w ramach zadania budowa parkingu przy ulicy Kilińskiego w miejsc. Wyszogród,

Nr	Kod pozycji	Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
1.		Roboty przygotowawcze i ziemne				
1	BCD D-01.01.01. 11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym - inwentaryzacja powykonawcza.	km	0,1500		
2	BCD D-04.01.01. 12.01	Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm	m2	375,0000		
3	BCD D-03.06.01. 31.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	2,0000		
4	BCD D-04.01.01. 31.01	Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV	m2	375,0000		
5	BCD D-01.02.04. 41.01	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej	m	130,0000		
6	KNNR 6 0403-0300	Krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław. Betonowe na płask o wymiarach 15x30 cm. Ława betonowa, C12/15podsypka cementowo-piaskowa. Krawężniki z demontażu, 10% nowe.	m	130,0000		
		Razem wartość elementu nr 1				
2.		Podbudowa i nawierzchnia				
7	BCD D-04.02.01. 13.01	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 20 cm	m2	375,0000		
8	BCD D-08.01.01. 13.01	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C8/10	m	375,0000		
9	BCD D-04.04.02. 11.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/63 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	375,0000		
10	BCD D-06.01.01. 66.02	Wykonanie nawierzchni z płyt prefabrykowanych ażurowymi 60x40x10 cm (35 kg/szt). Wypełnienie wolnych przestrzeni grysem, podsypka z kruszywa 4/8mm5 cm	m2	375,0000		
		Razem wartość elementu nr 2				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu