

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont stałego oznakowania nawigacyjnego - Dalba pomiarowa na falochronie w Świnoujściu
INWESTOR : Urząd Morski w Szczecinie
ADRES INWESTORA : Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
DATA OPRACOWANIA : 26.11.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.11.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Dalba pomiarowa dla potrzeb nawigacji przy falochronie centralnym w Świnoujściu					
1	KNR 7-12 0104-01 9905-1 - oczyszczenie do kl. III po- wierzchni o I lub II stopniu zniszczenia	Czyszczenie przez młotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons- trukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
	174		m ²	174,000	
				RAZEM	174,000
2	KNR 7-12 0104-03 9905-1 - oczyszczenie do kl. III po- wierzchni o I lub II stopniu zniszczenia	Czyszczenie przez młotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons- trukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
	111		m ²	111,000	
				RAZEM	111,000
3	KNR 7-12 0103-03 z.o. 3.2.	Czyszczenie przez szczerkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowań przestawnych	m ²		
	111		m ²	111,000	
				RAZEM	111,000
4	KNR 7-12 0103-01 z.o. 3.2.	Czyszczenie przez szczerkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowań przestawnych	m ²		
	174		m ²	174,000	
				RAZEM	174,000
5	KNR 7-12 0105-03 z.o. 3.2.	Odtłuszczenie konstrukcji szkieletowych - robota z drabin lub rusztowań prze- stawnych	m ²		
	111		m ²	111,000	
				RAZEM	111,000
6	KNR-W 7-12 0105-01	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych	m ²		
	174		m ²	174,000	
				RAZEM	174,000
7	KNR-W 7-12 0205-01 z.o. 3.2.	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnoś- ciennych - robota z drabin lub rusztowań przestawnych	m ²		
	174		m ²	174,000	
				RAZEM	174,000
8	KNR 7-12 0205-03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkie- letowych	m ²		
	111		m ²	111,000	
				RAZEM	111,000
9	KNR 7-12 0205-03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkie- letowych (MIĘDZYWARSTWA)	m ²		
	111		m ²	111,000	
				RAZEM	111,000
10	KNR-W 7-12 0205-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnoś- ciennych (MIĘDZYWARSTWA)	m ²		
	174		m ²	174,000	
				RAZEM	174,000
11	KNR 7-12 0211-03	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kon- strukcji szkieletowych - kolor żółty	m ²		
	111		m ²	111,000	
				RAZEM	111,000
12	KNR-W 7-12 0211-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kon- strukcji pełnościennych kolor żółty	m ²		
	174		m ²	174,000	
				RAZEM	174,000
13	analiza indy- widualna	Demontaż tabliczki informacyjnej URZĄD MORSKI W SZCZECINIE. Zakup i montaż nowej.	szt		
	1		szt	1,000	
				RAZEM	1,000