

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV: 45100000-8

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010- 043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Nr Spec.: D-01.01.01a	km	0,06

2. PLAC BUDOWY

1	2	3	4	5
2	wg nakładów rzeczowych AW-090	Organizacja placu budowy	kpl	1,00

3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Kod CPV: 45113000-2

1	2	3	4	5
3	wg nakładów rzeczowych KNNR 60802-040- 050	Rozebranie mechaniczne istniejących konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników , zatok autobusowych, zjazdów wraz z odwiezieniem materiału z rozbiórki. Materiał z rozbiórki Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. Nr Spec.: D-01.02.04	m2	430,00
4	wg nakładów rzeczowych KNNR 60806-010- 040	Rozebranie krawężników betonowych, obrzeży betonowych. Materiał należy dostarczyć i rozładować we wskazane miejsce przez Zarząd Dróg Grodzkich na terenie administracyjnym miasta Zamość. Nr Spec.: D-01.02.04	m	180,00

4. KONSTRUKCJA DROGI

Kod CPV: 45233000-9

1	2	3	4	5
5	wg nakładów rzeczowych KNNR 60101-020- 050	Koryta wykonywane mechanicznie. Wykonawca zagospodaruje materiał w swoim zakresie i na własny koszt. Nr Spec.: D-04.01.01	m2	427,00

1	2	3	4	5
6	wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-03010-050	<i>Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne</i> Nr Spec.: D-04.01.01	m2	427,00
7	wg nakładów rzeczowych KNNR 60109-030-050	<i>Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C 5/6 , pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 27cm</i> Nr Spec.: D - 04.05.01a	m2	427,00
8	wg nakładów rzeczowych KNNR 60109-020-050	<i>Podbudowa z mieszanki kruszywa związanego cementem C 3/4- pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm</i> Nr Spec.: D - 04.05.01a	m2	427,00
9	wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-04010-050	<i>Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubości 8 cm, koloru szarego, układane na podsypce cementowo piaskowej - 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem</i> Nr Spec.: D - 05.03.23a	m2	427,00

5. ELEMENTY PREFABRYKOWANE

Kod CPV: 45230000-8

1	2	3	4	5
10	wg nakładów rzeczowych KNNR 60404-040-040	<i>Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm ,na ławie z betonu C16/20 na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem</i>	m	35,00
11	wg nakładów rzeczowych KNNR 60404-030-040	<i>Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem</i> Nr Spec.: D - 08.03.01	m	148,00

6. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

1	2	3	4	5
12	wg nakładów rzeczowych AW-090	<i>Przygotowanie dokumentacji powykonawczej</i>	kpl	1,00