


- UWAGI!**
- 1.Pod stacją należy wylać płytę fundamentową grubości min. 200 mm z betonu klasy C16/20, minimalne zbrojenie siatkami górą i dołem z prętów żebrowanych góra/dół Ø10/Ø12mm w rozstawie maks. 25cm, zbrojenie górne i dolne przesunięte względem siebie o połowę oczka siatki.
  - 2.Przed posadowieniem stacji należy dokonać odbioru technicznego płyty fundamentowej przez osobę uprawnioną.  
Po pozytywnym odbiorze można przystąpić do montażu stacji.
  - 3.Całkowita długość/szerokość wykopu szerokoprzestrzennego jest wynikowa gabarytów poszczególnych fundamentów i miejsca usytuowania uziomu otokowego.

	WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH ul. Tadeusza Wyrzykowskiego 3, 06-400 Ciechanów biuro@wpui.pl REGON: 130013128, NIP: 5660004573		
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:  Budowa nowego budynku z przeznaczeniem na Centrum Psychiatrii wraz z wyposażeniem oraz przebudowa Kliniki Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii			
INWESTOR:		WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY	
LOKALIZACJA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa, część dz.ew. nr 8/4 z obrębu 3-04-03			
PROJEKT TECH.: Prefabrykowana stacja transf. typu MRw-bS 15/2x1600-6		DATA: 01.12.2025	
TEMAT RYSUNKU: Płyta fundamentowa.			
Projektant: mgr inż. Jerzy Zieliński nr upr. bez ograniczeń 158/Wa/74		SKALA: 1 : 35	
Sprawdzający: mgr inż. Edward Lewandowski nr upr. bez ograniczeń Cie-17/83		NR RYS: B11	