Instalacja RTV
2x Triset302el (do zestawu antenowego na dachu)

System monitoringu wizyjnego VSS
1x kabel światłowodowy MM 12x50/125/250 OM3 LSZH, B2ca (z PPD_KP1 do PPD_KP4)
1x kabel światłowodowy MM 12x50/125/250 OM3 LSZH, B2ca (z PPD_KP3 do PPD_KP4)
System przyzywowy
2x YnTKSY 3x2x0.8 (magistrala BUS)
Instalacja RTV
2x Triset302 (magistrala)

montaż zasilacza systemu przyzywowego w tablicy rozdzielczej TP-8

FRAGMENT PIĘTRA2

System monitoringu wizyjnego VSS
1x kabel F/FTP Kat.6A, 4pary, 23 AWG, LSZH B2ca (do PPD_KP4)

System monitoringu wizyjnego VSS
1x kabel F/FTP Kat.6A, 4pary, 23 AWG, LSZH B2ca (do K2/01)

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU SKD
- KD — obudowa na kontrolery, z zasilaczem i baterią akumulatorów
- czytnik kart zbliżeniowych
- przycisk wyjścia
- przycisk ewakuacyjny
- zwora elektromagnetyczna
- czujka magnetyczna
- panel wywoławczy wideodomofonu IP z klawiaturą
- monitor odbiorczy wideodomofonu

SYSTEM WYKRYWANIA WŁAMANIA I&HAS
- CA — centrala/podcentrala
- przycisk napadowy
- LCD — manipulator graficzny z ekranem dotykowym 7"
- sygnalizator optyczny wewnętrzny
- sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny

SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO VSS
- kamera kopułkowa
- kamera bullet
- LSN — lokalna stacja nadzoru LSN

SYSTEM PRZYZYWOWY
- terminal pielęgniarski + rozdzielacz sygnału
- PP — przycisk przywoławczy wandaloodporny (h=1.2-1.5m)
- PO — przycisk odwoławczy i zaznaczenie obecności, wandaloodporny (h=1.2-1.5m)
- salowa lampka sygnalizacyjna 3-kolorowa (h=2.2m)
- 24/400 — zasilacz stabilizowany 24VDC
- COD — centrala międzyoddziałowa SUD
- LED2 — wyświetlacz sufitowy dwustronny LED

INSTALACJA RTV
- RTV +X.XX — gniazdo końcowe RTV (wysokość montażu)

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH
ul. Tadeusza Wyrzykowskiego 3, 06-400 Ciechanów
biuro@wpui.pl
REGON: 130013128, NIP: 5660004573

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Budowa nowego budynku z przeznaczeniem na Centrum Zdrowia Psychicznego wraz z wyposażeniem oraz przebudowa Kliniki Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii WIM PIB

INWESTOR:
WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

LOKALIZACJA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa, część dz.ew. nr 8/4 z obrębu 3-04-03

PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT RYSUNKU: SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH
RZUT PIĘTRA 1 i 2. CZĘŚĆ PROJEKTOWANA

DATA: 21.11.2025

PROJEKTANT
mgr inż. Janusz Kojtek
nr upr. MAZ/0366/PWBT/25 w specj. telekomunikacyjnej bez ograniczeń bez ograniczeń

SKALA: 1:100

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Maciej Sulej
nr upr. MAZ/0497/PWBT/21 w specj. telekomunikacyjnej bez ograniczeń bez ograniczeń

NR RYS: SZT10