

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania:

***Naprawa budowli piętrzących na rz. Ciek od Zwierzyńca (5 przepustów z piętrzeniem, 1 zastawka w zakresie dotyczącym: Naprawa budowli piętrzących na rz. Ciek od Zwierzyńca.***

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na wykonaniu naprawy budowli piętrzących zlokalizowanych na rzece Ciek od Zwierzyńca.

Roboty planowane na budowlach:

- zastawka w km 2+430
- przepusty z piętrzeniem w km: 2+716, 2+913, 3+370, 3+750, 4+063

Teren planowanych robót nie jest objęty żadną z form ochrony przyrody w rozumieniu przepisów o ochronie przyrody – nie stanowi parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, zespołu przyrodniczo krajobrazowego, użytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego i nie ma na nim pomników przyrody. Zakres planowanych robót oraz termin ich wykonania, nie wymaga zgłoszenia do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zgodnie z przepisami art.118 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

**Szczegółowy zakres prac utrzymaniowych obejmuje łącznie:**

1. Wykoszenie porostów ze skarp i pobocza rzeki w rejonie budowli.
2. Odkopanie uszkodzonych przyczółków budowli.
3. Rozbiórka uszkodzonych elementów betonowych budowli z wywozem i utylizacją odpadów.
4. Demontaż skorodowanych zasuw i prowadnic budowli z wywozem i utylizacją.
5. Wykonanie konstrukcji żelbetowej przyczółków od strony wody górnej przepustów z piętrzeniem (5 szt.) wraz z montażem prowadnic z ceownika C65, wykonanie kładki żelbetowej na zastawce.
6. Wymiana 2 szt. uszkodzonych kręgów  $\phi$  1,0 m w przepuście zlokalizowanym w km 2+716.
7. Zabezpieczenie powierzchni betonu w przyczółkach przepustów piętrzących i kładki na zastawce polimerowo cementową mieszanką ochronną.
8. Zasypanie wnek za przyczółkami budowli z zagęszczeniem gruntu
9. Rozbiórka zniszczonych ubezpieczeń dna i skarp powyżej i poniżej budowli z wywozem i utylizacją odpadów.
10. Wykonanie nowych ubezpieczeń dna i skarp w stanowisku dolnym i górnym budowli z płyt ażurowych – ekokrata układanych na podsypce cementowo-piaskowej i geowłókninie.
11. Wykonanie barierki z rur stalowych na zastawce w km 2+430..

12. Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 41 mm, dla 6 szt. budowli.
13. Zdjęcie szandorów i transport do miejsca składowania.
14. Roboty towarzyszące – odwodnienie terenu robót przez pompowanie wody.

**Lokalizacja:** m. Czerwonka, gm. Grabów nad Pilicą, pow. kozienicki, woj. mazowieckie.

**Termin wykonania prac** – zgodnie z zapisami umowy.

**Organizacja robót:**

Prace, których wykonanie należy do zobowiązań kontraktowych Wykonawcy, mieszczące się w cenie asortymentów robót :

- Roboty pomiarowe dla potrzeb wykonania robót,
- Działania ochronne i zapobiegawcze stosownie do wymagań BHP,
- Zabezpieczenie terenu wykonywanych robót,
- Wykonanie dokumentacji fotograficznej przed przystąpieniem, w trakcie i po zakończeniu prac, jako załącznik do dokumentacji powykonawczej,
- W przypadku korzystania z gruntów nie stanowiących własność Zleceniodawcy na czas transportu, przejazdu, organizacji zaplecza budowy oraz miejsca składowania materiałów, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie zgód właścicieli tych gruntów na ich użytkowanie,
- Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.

Główny Specjalista  
  
Józef Komorek

Kierownik  
  
Daria Bugajska