

Zał. Nr 6 - Przedmiar robót - część 2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Eksploatacja budowli piętrzących dla potrzeb retencjonowania wody w korytach rzek zlokalizowanych na terenie RZGW Lublin, ZZ Zamość - 4 części; Cz. 2 - Eksploatacja budowli piętrzących dla potrzeb retencjonowania wody w korytach rzek zlokalizowanych na terenie działania PGW WP, NW Łączna (23 szt.)		
1	Element	Etap I		
1.1	Kalkulacja własna	Wykonanie prac eksploatacyjnych przed rozpoczęciem piętrzeń. Przygotowanie budowli do piętrzenia (wykoszenie porostów ze skarp i dna cieku w obrębie budowli, usuwanie namułu, zanieczyszczeń, wykonanie drobnych napraw, smarowanie mechanizmów itp. - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) 18 budowli z zamknięciem szandorowym i 5 budowli z zamknięciem mechanicznym.	szt.	23,00
2	Element	Etap II		
2.1	Kalkulacja własna	Dowiezienie 18 kpl. szandorów do poszczególnych budowli piętrzących przed rozpoczęciem nawodnień oraz ich odwiezienie po zakończeniu piętrzenia. Krotność=2	m-g	18,00
2.2	Kalkulacja własna	Zastawienie 18 szt. budowli z zamknięciami szandorowymi oraz rozpiętrzenie budowli po zakończeniu retencjonowania wody w korytach rzek. Prowadzenie piętrzenia na budowlach wyposażonych w zamknięcia mechaniczne (5 szt.) - regulacja wysokości piętrzenia wg. zaleceń Inwestora oraz potrzeb terenowych i warunków hydrologicznych. Krotność=2	szt	23,00
2.3	Kalkulacja własna	Wykonanie pozostałych prac eksploatacyjnych (wykoszenie porostów ze skarp i dna cieku w obrębie budowli, usuwanie namułu, zanieczyszczeń, wykonanie drobnych napraw, smarowanie mechanizmów itp. - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia)	szt	23,00

27.01.2026r.

KIEROWNIK

Wiesław Steć