

Zał. Nr 8 - Przedmiar robót - część 4

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Eksploatacja budowli piętrzących dla potrzeb retencjonowania wody w korytach rzek zlokalizowanych na terenie RZGW Lublin, ZZ Zamość - 4 części; Cz. 4 - Eksploatacja budowli piętrzących dla potrzeb retencjonowania wody w korytach rzek zlokalizowanych na terenie działania PGW WP, NW Radzyń Podlaski. (36 szt.)		
1	Element	Etap I		
1.1	Kalkulacja własna	Wykonanie prac eksploatacyjnych na budowlach przed rozpoczęciem piętrzenia, wykoszenie porostów ze skarp i dna cieku w obrębie budowli, usuwanie namułu, zanieczyszczeń, wykonanie drobnych napraw, smarowanie mechanizmów itp. - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 24 szt. budowli z zamknięciem szandorowym, 12 szt. budowli z zamknięciem mechanicznym).	szt	36,00
2	Element	Etap II		
2.1	Kalkulacja własna	Dowiezienie 24 kpl. szandorów budowli piętrzących przed rozpoczęciem nawodnień oraz ich odwiezienie po zakończeniu piętrzenia. Krotność=2	m-g	24,00
2.2	Kalkulacja własna	Zastawienie i rozpiętrzenie budowli po zakończeniu retencjonowania wody w korytach rzek na budowlach wyposażonych w zamknięcia szandorowe, prowadzenie piętrzenia na budowlach wyposażonych w zamknięcia mechaniczne, regulacja wysokości piętrzenia wg zaleceń Inwestora oraz potrzeb terenowych i warunków atmosferycznych. Krotność=2	szt	36,00
2.3	Kalkulacja własna	Wykonanie pozostałych prac eksploatacyjnych - wykoszenie porostów ze skarp i dna cieku w obrębie budowli, usuwanie namułu, zanieczyszczeń, wykonanie drobnych napraw, smarowanie mechanizmów itp. - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. (24 szt. budowli z zamknięciem szandorowym, 12 szt. budowli z zamknięciem mechanicznym)	szt	36,00

27.01.2026r.

KIEROWNIK

Wiesław Steć