



WEJHEROWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W WEJHEROWIE

ul. Gen. J. Hallera 5
84 - 200 Wejherowo
<http://www.wsm.wejher.pl>

tel. 58/672-99-52
fax. 58/672-99-50
sekretariat@wsm.wejher.pl

Wejherowo, dnia 04.05.2026 r.

Zapytanie Ofertowe Nr 01/05/KG/2026

Zarząd Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Wejherowie przy ul. Gen. J. Hallera 5 zaprasza do udziału w złożeniu oferty na wykonanie remontu dachu.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych dachu oraz robót towarzyszących na budynku przy **ul. Staszica 3 w Wejherowie**.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac wg. poniższej specyfikacji:

Prace demontażowe:

- demontaż pasa papy i styropapy termozgrzewalnej, pierwsza warstwa – nawierzchniowa szer.~50cm wzdłuż opierzenia rynny oraz utylizacja o dł. ~2 x 77 mb (strona budynku północ, południe),
- demontaż opierzeń na szczytach ~2 x 11 mb (wschód i zachód),
- demontaż istniejącego starego opierzenia nadrynnowego oraz utylizacja ~ 2 x 77 mb (strona budynku północ, południe),
- demontaż istniejącej rynny dachowej ø150 mm oraz utylizacja ~ 2 x 77 mb,
- demontaż istniejących haków rynnowych oraz utylizacja ~180 szt.,
- demontaż 6 szt. sztucerków i 6 rur spustowych dł. ~ 16 mb każda,

Prace montażowe:

- montaż nowych haków rynnowych z nowymi spadkami haki metalowe powlekane ocynkowane ~180 szt.,
- montaż nowych rynien powlekanych ocynkowanych ø 150 mm ~ 2 x 77 mb ,
- montaż nowych sztucerków powlekanych 6 szt.,
- montaż denek rynny 4 szt.,
- montaż styropapy pod opierzenie szer. ~50 cm x ~ 2 x 77 mb,
- montaż blachy powlekanej opierzenie ~ szer. 30 cm o dł. ~ 2 x 77 mb,
- montaż nowych rur spustowych wraz z wylewką 6 szt. x ~ 16 mb,
- montaż nowego fartucha nadrynnowego z blachy powlekanej ~ 2 x 77 mb,
- przyklejenie papy termozgrzewalnej szer. 50 cm wzdłuż rynny ~2 x 77 mb,
- montaż blachy ocynkowanej na szczytach na płycie np. OSB gr 25 mm uszczelnione bitumem oraz papą od strony ściany szczytowej oraz dachu ~ 2 x 11 mb ,
- dopuszcza się zastosowanie materiałów o równoważnych parametrach i właściwościach, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającą.

2. Wycenę wykonania prac na w/w budynku należy wykonać na podstawie wizji lokalnej nieruchomości. Wizję oraz pomiary należy wykonać samodzielnie po wcześniejszym umówieniu się z Kierownikiem Administracji Osiedla Zachodnia (tel. 605-075-617; ul. Zachodnia 18, 84-200 Wejherowo).

Miejsce wykonania prac: ul. Staszica 3, Wejherowo

Termin wykonania prac: od 01.06.2026 r do 31.09.2026 r.

Gwarancja: 60 miesięcy gwarancji na wykonane prace licząc od daty końcowego odbioru robót bez zastrzeżeń.

Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem: **"Wykonanie prac dekarских oraz robót towarzyszących ul. Staszica 3 w Wejherowie"** prosimy składać w sekretariacie Zamawiającej (ul. Gen. J. Hallera 5, 84-200 Wejherowo) **do dnia 18.05.2026 r. do godz. 16⁰⁰.**

ZASTĘPCA PREZESA
ds. techniczne eksploatacyjnych

mgr inż. Piotr Stepkowski

PREZES ZARZĄDU

mgr Ewa Dybowska