

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont klatek schodowych i wiatrolapów					
1		Malowanie klatek- 3 szt			
1 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- ściany i sufity (4.80+2.40)*7*1.20*3+(2.40*1.20*6+1.20*2.80+4.80*1.20)*3	m ²		
			m ²	260.640	
				RAZEM	260.640
2 d.1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie ściany i sufity	m ²		
		260.64	m ²	260.640	
				RAZEM	260.640
3 d.1	KNR 0-23 0931-01	przygotowanie podłoża lamperii pod malowanie natryskowe- nałożenie podkładowej masy tynkarskiej (4.80+2.40)*7*1.60*3	m ²		
			m ²	241.920	
				RAZEM	241.920
4 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
		260.64	m ²	260.640	
				RAZEM	260.640
5 d.1	KNR-W 2-02 1521-05	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templo- wą - barwioną, dodatkowy natrysk barwiony	m ²		
		241.92	m ²	241.920	
				RAZEM	241.920
6 d.1	KNR 4-01 1212-04	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		2.80*0.90*6*3	m ²	45.360	
				RAZEM	45.360
7 d.1		Wymiana pochwytu na poręczach schodów	m		
		3.50*6*3	m	63.000	
				RAZEM	63.000
8 d.1	KNR-W 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm- policzki schodów	m		
		3.50*6*3	m	63.000	
				RAZEM	63.000
9 d.1	analiza włas- na	Mycie po robotach malarskich 3 klatki	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
10 d.1	analiza włas- na	Wymiana drzwiczek szafek licznikowych 35x55 cm	szt		
		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
11 d.1		Przedłużenie balustrady na 1-szym biegu na parter	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
12 d.1		Roboty towarzyszące: likwidacja nieczynnych kontaktów, wkucie rur instalacyj- nych w poziomie wejścia do piwnic, zabezpieczenie narożnika przy pierwszym biegu z katownika aluminiowego dł. 1,50m	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
13 d.1		Dostawa i wymiana kontaktów dzwonekowych -wejścia do mieszkań	szt		
		24	szt	24.000	
				RAZEM	24.000
14 d.1		Mocowanie pochwytu przy zejściu do piwnic i wykonanie zjazdu dla rowerów z betonu szer. 25 cm	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
15 d.1	KNR-W 2-02 1501-02	Malowanie farbą wapienna z emulsją- piwnice	m ²		
		(22.47*2+1.80*2+3.00+3*1.0*2)*2.20*1.5	m ²	189.882	
				RAZEM	189.882
16 d.1		Roboty towarzyszące: naprawy miejscowe posadzek 1,50*2,50, naprawa stop- ni schodow- klatka srodkowa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17 d.1	kalk. własna	Naprawa tynków na zejściu dp piwnic- zaprawa MP	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
18 d.1	kalk. własna	Malowanie ścian na zejściu dp piwnic- lamperia olejna do wys. 1,60cm	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych	m		
d.1	1212-31	33.0	m	33.000	
				RAZEM	33.000
20	KNR 0-19	Wymiana stolarki drewnianej jednoskrzydłowe -zejście do piwnic	m ²		
d.1	0931-06	3*0.80*2.00	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
21		Malowanie drzwi ażurowych do komórek w piwnicy	szt		
d.1		24	szt	24.000	
				RAZEM	24.000
2		Wiatrolapy			
22	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie ścian i sufitów w wiatrolapach	m ²		
d.2	2611-02	Krotność = 2 (2*1.20+2.40+1.20*2.40)*3	m ²	23.040	
				RAZEM	23.040
23	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2	1204-08	Krotność = 2 23.04	m ²	23.040	
				RAZEM	23.040
24	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów, z przygotowaniem	m ²		
d.2	1204-02	23.04	m ²	23.040	
				RAZEM	23.040
25	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z żywicznych tynków typu mozaika-nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
d.2	0933-01	(2*1.20+2.40+3.20)*1.60*3+0.5*1.50*2.20*3-3.0*3	m ²	34.350	
				RAZEM	34.350
26	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków dekoracyjnych typu mozaika	m ²		
d.2	0933-02	34.35	m ²	34.350	
				RAZEM	34.350
27	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - wzmocnienie podłoża posadzki z betonu	m ²		
d.2	202 1134-01	2.40*1.20*3	m ²	8.640	
				RAZEM	8.640
28	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 30 mm	m ²		
d.2	1116-02	2.40*1.20*3	m ²	8.640	
				RAZEM	8.640
29	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami do betonu z cokolikiem 10 cm	m ²		
d.2	1511-04	2.40*1.20*3*1.1	m ²	9.504	
				RAZEM	9.504
30	KNR-W 2-02	Każde dalsze malowanie farbami do betonu z cokolikiem 10 cm	m ²		
d.2	1511-05	2.40*1.20*3*1.1	m ²	9.504	
				RAZEM	9.504
31		Likwidacja kraty wycierowej i wnęki pod kratą przez zabetonowanie	szt		
d.2		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000