

Przedmiar robót budowlanych

Budynek administracyjny „A” Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach, ul. Mickiewicza 11, 16-400 Suwałki

Nr	Podstawa	Kod poz.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
				1 Elewacja północna - frontowa		
1	KNNR 3 0607/03			Malowanie dwukrotne z przetarciem i przygotowaniem powierzchni tynków zewnętrznych farbą silikonową	m2	264,29
2	KNR 4-01 1212/28			Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm - podjazd dla niepełnosprawnych	m	56,9
3	KNR 4-01 0354/13			Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	3
4	KNR 4-01 0322/02			Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	szt	3
5	KNR 2-02 0925/01			Oslony okien folią polietylenową	m2	65,45
6	KNNR 2 1501/01			Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20m	m2	240,5
7	KNR 2-02s 1613/01			Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 10m	m2	240,5
8	KNNR 2 1505/01			Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	240,5
9	KNNR-W 3 0510/02			Wymiana odcinków pionowych rur spustowych demontaż na czas robót i powtórny montaż	m	24
				2 Elewacja wschodnia		
10	KNNR 3 0607/03			Malowanie dwukrotne z przetarciem i przygotowaniem powierzchni tynków zewnętrznych farbą silikonową	m2	143,775
11	KNR 4-01 0354/13			Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	3
12	KNR 4-01 0322/02			Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	szt	3
13	KNR 4-01 1212/28			Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm - balustrady	m	31,37
14	KNR 2-02 0925/01			Oslony okien folią polietylenową	m2	19,4
15	KNNR 2 1501/01			Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20m	m2	132,62
16	KNR 2-02s 1613/01			Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 10m	m2	132,62
17	KNNR 2 1505/01			Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	132,62
18	KNNR-W 3 0510/02			Wymiana odcinków pionowych rur spustowych rozbiórka na czas robót i powtórny montaż	m	7,5
				3 Elewacja południowa		
19	KNNR 3 0607/03			Malowanie dwukrotne z przetarciem i przygotowaniem powierzchni tynków zewnętrznych farbą silikonową	m2	228,041
20	KNR 4-01 0354/13			Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	3
21	KNR 4-01 0322/02			Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	szt	3
22	KNR 2-02 0925/01			Oslony okien folią polietylenową	m2	55,37
23	KNNR 2 1501/01			Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20m	m2	227,1
24	KNR 2-02s 1613/01			Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 10m	m2	227,1

25	KNNR 2 1505/01			Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	227,1
				4 Elewacja zachodnia		
26	KNNR 3 0607/03			Malowanie dwukrotne z przetarciem i przygotowaniem powierzchni tynków zewnętrznych farbą silikonową	m2	135,815
27	KNR 2-02 0925/01			Oslony okien folią polietylenową	m2	14,01
28	KNR 4-01 0420/03			Wykonanie pomostów pochyłych na dachu	m2	35,7
29	KNNR 2 1501/01			Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20m	m2	129,975
30	KNR 2-02s 1613/01			Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 10m	m2	129,975
31	KNNR 2 1505/01			Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	129,975
				5 Likwidacja przecieków na dachu		
32	KNR 4-01 0354/13			Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	66
33	KNR 4-01 0322/02			Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	szt	2
34	KNR 4-01 0535/01			Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m2	6
35	KNNR 2 0508/01			Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - powtórny montaż	m2	6
36	KNR K- 05r12 0402/01			Połączenie przednie połaci ze ścianą przy kryciu dachów - analogia - uszczelnienie przy oknach dachowych	m	6