

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Malowanie klatek schodowych			
1 d.1	KNR-W 4-01 1202-08 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - klatki schodowe,ściany+sufity+biegi schodowe	m ²		
		404,00	m ²	404,000	
				RAZEM	404,000
2 d.1	KNR-W 4-01 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego	m		
		118,20	m	118,200	
				RAZEM	118,200
3 d.1	KNR-W 4-01 0804-08 analogia	Zerwanie cokołka cementowego	m		
		75,60	m	75,600	
				RAZEM	75,600
4 d.1	KNR-W 2-02 1510-09 z.sz.5.3	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych - klatki schodowe,ściany,sufity podestów,biegi schodowe,policzki cokołki	m ²		
		430,93	m ²	430,930	
				RAZEM	430,930
5 d.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		430,93	m ²	430,930	
				RAZEM	430,930
6 d.1		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe	m ²		
		404,00	m ²	404,000	
				RAZEM	404,000
7 d.1	KNR-W 4-01 1207-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe	m		
		brudnik	m	96,000	
		96,00		RAZEM	96,000
8 d.1	KNR 4-01 1207-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe	m		
		cokołki+policzki scodowe	m	124,800	
		43,20+81,60		RAZEM	124,800
9 d.1	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr. do 50 mm co+slupy balustrady	m		
		68,00	m	68,000	
				RAZEM	68,000
10 d.1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		69,36	m ²	69,360	
				RAZEM	69,360
11 d.1	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
		10,00	m	10,000	
				RAZEM	10,000
12 d.1	KNR 2-02 1611-01 z.sz. 5.24. 9926-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m - przestawienie kolumny	kol.		
		4	kol.	4,000	
				RAZEM	4,000
13 d.1		Roboty rozne-demontaz i ponowny montaz skrzynek pocztowych,demon-taz i ponowny montaz gablot i tablic ogloszeniowych	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
14 d.1	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
		192,00	m	192,000	
				RAZEM	192,000
15 d.1	KNR-W 4-01 1212-34 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr. ponad 100 do 200 mm	m		
		51,00	m	51,000	
				RAZEM	51,000
16 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		483,48	m ²	483,480	
				RAZEM	483,480

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-04 d.1 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 5 km	m ³		
		0,624	m ³	0,624	
				RAZEM	0,624
18		Utylizacja gruzu	m ³		
d.1		0,624	m ³	0,624	
				RAZEM	0,624
2		Lamperia			
19	KNR 0-23 d.2 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		23,70	m ²	23,700	
				RAZEM	23,700
20	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		272,78	m ²	272,780	
				RAZEM	272,780
21	KNR-W 2- d.2 02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		272,78	m ²	272,780	
				RAZEM	272,780
22	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		272,78	m ²	272,780	
				RAZEM	272,780
23	KNR-W 4- d.2 01 1204-06 z.sz.2.3.	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - klatki schodowe	m ²		
		272,78	m ²	272,780	
				RAZEM	272,780
24	KNR-W 2- d.2 02 1521-05	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą temperową - barwioną, dodatkowy natrysk barwiony	m ²		
		272,78	m ²	272,780	
				RAZEM	272,780
25	KNR-W 2- d.2 02 1521-06	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą temperową - lakierowanie natrysku	m ²		
		Krotność = 2			
		272,78	m ²	272,780	
				RAZEM	272,780
3		Parter-okładziny schodowe			
26	KNR-W 4- d.3 01 0211-03	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		29,40	m ²	29,400	
				RAZEM	29,400
27	KNR-W 4- d.3 01 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego	m		
		30,52	m	30,520	
				RAZEM	30,520
28	KNR-W 4- d.3 01 0804-08 analogia	Zerwanie cokołka cementowego-policzek schodowy	m		
		30,52	m	30,520	
				RAZEM	30,520
29	KNR 4-04 d.3 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 5 km	m ³		
		1,65	m ³	1,650	
				RAZEM	1,650
30	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m ³		
d.3		1,65	m ³	1,650	
				RAZEM	1,650
31	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		29,40	m ²	29,400	
				RAZEM	29,400
32	KNR-W 2- d.3 02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		29,40	m ²	29,400	
				RAZEM	29,400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR 0-12 d.3 1118-04 z. sz. 5.3.a z. sz. 5.3.d	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. Układanie w "karo", granit płomieniowany. 29,40	m ² m ²	 29,400	 29,400
34	KNR-W 4- d.3 01 0353-17	Wykucie z muru stopni schodowych osadzonych dwoma końcami 28	szt. szt.	RAZEM 28,000	29,400
35	KNR 2-02 d.3 0129-04	Obsadzenie prefabrykowanych stopni schodowych, dwoma końcami-granit płomieniowany 28	szt. szt.	RAZEM 28,000	28,000
36	KNR 0-12 d.3 1119-05 z. sz. 5.3.a	Cokoliki na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.-podstopien granitowy 22,00	m m	RAZEM 22,000	28,000
4		Parter-okładziny ściennie		RAZEM	22,000
37	KNR-W 4- d.4 01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 91,60	m ² m ²	 91,600	 91,600
38	KNR-W 4- d.4 01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 68,704	m ² m ²	RAZEM 68,704	91,600
39	KNR K-04 d.4 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie 91,60	m ² m ²	RAZEM 91,600	91,600
40	KNR K-04 d.4 0101-06	Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie 91,60	m ² m ²	RAZEM 91,600	91,600
41	KNR 0-12 d.4 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej 91,60	m ² m ²	RAZEM 91,600	91,600
42	KNR 4-04 d.4 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 1,83	m ³ m ³	RAZEM 1,830	91,600
43	d.4	Utylizacja gruzu 1,83	m ³ m ³	RAZEM 1,830	1,830
5		Wiatrołap-malowanie		RAZEM	1,830
44	KNR-W 4- d.5 01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - sufit 15,17	m ² m ²	 15,170	 15,170
45	KNR-W 4- d.5 01 1202-08 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 -ściany 27,95	m ² m ²	RAZEM 27,950	15,170
46	KNR K-04 d.5 0101-06	Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie sufit + ściany. 43,12	m ² m ²	RAZEM 43,120	27,950
47	KNR-W 2- d.5 02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 27,95	m ² m ²	RAZEM 27,950	43,120
48	KNR-W 2- d.5 02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 15,17	m ² m ²	RAZEM 15,170	27,950
49	KNR K-04 d.5 0202-05	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowania	m ²	RAZEM	15,170

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	43,12		m ²	43,120	
				RAZEM	43,120