

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Remont ścian i stropów.			
1.1 KNR 924/101/1 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie, drzwi piwniczne	43		m2
1.2 KNR 924/101/2 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	43		m2
1.3 KNR 401/701/4 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy wapiennej - przyjęto 40% pow. ścian	356,1	0,40	m2
1.4 KNR 401/701/10 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5·m2, z zaprawy wapiennej - przyjęto 30% pow. stropów	189,6	0,30	m2
1.5 KNRW 401/619/3 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, ponad 5·m2	356,1		m2
1.6 KNRW 401/619/9 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, stropy, ponad 5·m2	189,6		m2
1.7 KNR 401/621/5 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, ponad 5·m2, 2-krotnie	356,1		m2
1.8 KNR 401/622/5 Odgrzybianie stropów ceglanych metodą smarowania, ponad 5·m2, 2-krotnie	189,6		m2
1.9 KNR 401/304/1 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami - uzupełnienia ścian	0,45		m3
1.10 KNR 401/308/4 Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, powierzchnie do 0,25·m2	8		szt
1.11 KNR 401/308/3 Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, cegły w ilości do 5·szt	16		szt
1.12 KNR 401/308/2 Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, cegły w ilości do 3·szt	18		szt
1.13 KNR 401/704/2 Gruntowanie zaprawą cementową powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych - ściany i stropy	545,7		m2
1.14 KNR 401/715/5 (2) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, piwnice i strychy (ściany i stropy)	545,7		m2
1.15 KNR 401/719/3 (2) Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10·mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, ściany płaskie i słupy prostokątne, do 5·m2 (w 1 miejscu)	356,1		m2
1.16 KNR 401/719/7 (2) Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10·mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, stropy płaskie, belki, podciąg, biegi i spoczniki schodowe, do 5·m2 (w 1 miejscu)	189,6		m2
1.17 KNR 401/1201/1 Malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych, dwukrotnie, ściany	356,1		m2
1.18 KNR 401/1201/2 Malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych, dwukrotnie, sufity	189,6		m2
1.19 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią	152		m2
2 Roboty towarzyszące.			
2.1 KNR 401/349/4 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowej - analogia: rozebranie schodów ceglanych do piwnicy	0,349		m3
2.2 KNR 401/602/8 (1) Izolacje poziome murów, warstwa wyrównawcza z zaprawy oraz papa asfaltowa na lepiku, 2-warstwowa	2,7		m2
2.3 KNR 401/201/8 Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, schody proste	1,1		m2
2.4 KNR 401/202/3 (2) Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14·mm, żebrowane	28		kg
2.5 KNR 401/203/10 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, schody proste	0,349		m3
2.6 KNR 202/1208/3 Pochwyty stalowe na wspornikach	3		m
2.7 KNR 401/308/4 Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, powierzchnie do 0,25·m2 - przeróbka boków ścian pod montaż drzwi	2		szt
2.8 KNR 202/1016/2 (1) Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnętrzne, FD7, grunt ftalowy + farba ftalowa	1		szt
2.9 KNR 202/1019/8 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, wzmocnione - analogia: skrzydło drzwiowe z poszyciem z blachy powlekanej (drzwi techniczne)	1,6		m2
2.10 KNR 401/920/20 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z szyldami	1		szt
2.11 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	6,8		m2
2.12 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	6,8		m2
2.13 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł - uzupełnienie wyciorów betonowych	6		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
2.16 KNR 924/101/1 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie, analogia: osłona rur kanalizacji, skrzynek, inne	34		m2
2.17 KNR 924/101/2 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	34		m2
2.18 KNR 403/101/2 Analogia: demontaż i ponowny montaż instalacji oświetlenia w rurach winidurkowych	128		m
2.19 KNRW 403/602/4 Analogia: demontaż i ponowny montaż opraw hermetycznych do przykręcania, podłoże ceglane	18		kpl
2.20 KNR 712/101/4 Analogia: Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne z rdzy ściągów stalowych	3,2		m2
2.21 KNR 712/105/4 Odtłuszczenie	3,2		m2
2.22 KNR 401/1212/29 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, ściagi, miniowanie	34		m
2.23 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, ściagi, 2-krotne	34		m
BC 2/201/1 Oczyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych analogia: oczyszczenie posadzek piwnic	152		m2
2.15 KNR 401/106/5 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z piwnic budynku	7,5		m3
2.24 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1.km	7,5		m3
2.25 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1.km	7,5	9,00	m3
2.26 Wycena własna: koszt utylizacji gruzu	7,5		m3

INSPEKTOR NADZORU
ds. budowlanych
mgr inż. Piotr Widenka
upr. bud. nr 89/93
SKL/BO/7437/02