

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa drogi leśnej DSD 08-03-0026 w Leśnictwie Budy

Lp.	Podstawy	Rodzaj robót	Jednostka		Cena jednostkowa (zł)	Wartość pozycji (zł)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	
	D 01.01.01 45233000-9	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	x	x	x	
1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	2,202		
	D 01.02.01 45112000-5	USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby	x	x	x	
2	D 01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy do 70cm z wywozem i rozłożeniem w obrębie budowy	szt.	70		
	D 01.02.02 45112000-5	ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU I DARNINY) CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby	x	x	x	
3	D 01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - o grubości (średnio) 10cm z transportowaniem urobku na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora na odległość 3 km z rozplantowaniem	m ²	12 589		
	D 01.02.04 45111000-8	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	x	x	x	
4	D 01.02.04	Rozbiórka istniejącego utwardzenia z gruzu betonowo - ceglanego o grubości (średnio) 15cm wraz z transportowaniem i wbudowaniem pozyskanego materiału w drogi technologiczne	m ²	350		
	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	
	D 02.01.01 45112000-5	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby	x	x	x	
5	D 02.01.01	Koryto o śr. głębokości do 20cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni w gr. kat. I-V z wywozem i rozplantowaniem nadmiaru gruntu w obrębie budowy (trasa zasadnicza + pobocza utwardzone)	m ²	9 571		
6	D 02.01.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu z wykopu (uzupełnienie nierówności w pasie drogi)	m ³	957		
7	D 02.01.01	Wykonanie rowów przydrożnych o śr. głębokości 0,4m z wbudowaniem materiału w pobocza [4490m x 0,4m ²]	m ²	1 796		
8	D 02.01.01	Wykonanie plantowania powierzchni poboczy [4490m x 0,75m]	m ²	3 368		
	D 02.03.02 45233000-9	WZMOCNIENIE PODŁOŻA GEOTKANINĄ CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	x	x	x	
9	D 02.03.02	Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny pod proj. podbudowę wyłącznie w pasie drogi [2202m x 3,5m]	m ²	7 707		
	D 04.00.00	PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE	x	x	x	
	D 04.01.01 45233000-9	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA KORYTA CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	x	x	x	
10	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża koryta w gruntach kat. I-VI (trasa zasadnicza)	m ²	9 451		
11	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża koryta w gruntach kat. I-VI (utwardzone pobocza)	m ²	120		
	D 04.04.02 45233000-9	PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	x	x	x	
12	D 04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego lub czystego gruzu betonowego 0/63mm grubości 15cm (trasa zasadnicza)	m ²	9 451		
13	D 04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego lub czystego gruzu betonowego 0/63mm grubości 15cm (utwardzone pobocza)	m ²	120		
14	D 04.04.02	Wykonanie warstwy wierzchniej z kruszywa łamanego 0/31,5mm grubości 8cm (trasa zasadnicza)	m ²	9 451		
15	D 04.04.02	Wykonanie warstwy wierzchniej z kruszywa łamanego 0/31,5mm grubości 8cm (utwardzone pobocza)	m ²	120		
16	D 04.04.02	Wykonanie warstwy zamykającej konstrukcję z mieszanki optymalnej piaskowo - gliniastej grubości 2cm (trasa zasadnicza)	m ²	9 451		
17	D 04.04.02	Wykonanie warstwy zamykającej konstrukcję z mieszanki optymalnej piaskowo - gliniastej grubości 2cm (utwardzone pobocza)	m ²	120		
		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	
		OZNAKOWANIE PIONOWE	x	x	x	
18		Ustawienie słupków blokujących U-12c	szt.	14		
		INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA	x	x	x	
19		Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej	km	2,202		
RAZEM NETTO						