

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej nr 290794K w km 0+000-0+667,94 w m. Grybów
INWESTOR : Miasto Grybów
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 12, 33-330 Grybów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Nowak
DATA OPRACOWANIA : 19/08/2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19/08/2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ODWODNIENIE			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR 2-31 0817-05 analogia	Rozebranie ścieków z elementów betonowych	m		
		35+140+367	m	542.000	
				RAZEM	542.000
2 d.1.1	KNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm	m		
		39+202	m	241.000	
				RAZEM	241.000
3 d.1.1	KNR 2-31 0816-02	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm	m		
		8+18	m	26.000	
				RAZEM	26.000
4 d.1.1	KNR 4-01 0108-02	Wywóz gruzu	m ³		
		poz.1*0.15+poz.2*0.035+poz.3*0.042	m ³	90.827	
				RAZEM	90.827
1.2		Roboty montażowe			
5 d.1.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		poz.1*0.075	m ³	40.650	
				RAZEM	40.650
6 d.1.2	KNR 2-31 0606-02 analogia	Ułożenie korytek 50x50x50	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
7 d.1.2	KNR 2-31 0606-02 analogia	Ułożenie korytek 50x35x50	m		
		507	m	507.000	
				RAZEM	507.000
8 d.1.2	KNR 2-01 0216-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV (poz.2+poz.3)*0.75	m ³		
			m ³	200.250	
				RAZEM	200.250
9 d.1.2	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa (26*0.8+241*0.6)*0.2	m ³		
			m ³	33.080	
				RAZEM	33.080
10 d.1.2	KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe - rury betonowe o śr. 40 cm	m		
		poz.2	m	241.000	
				RAZEM	241.000
11 d.1.2	KNR 2-31 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 50 cm	m		
		poz.3	m	26.000	
				RAZEM	26.000
12 d.1.2	KNR 2-28 0501-09	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym (poz.10+poz.11)*1	m ³		
			m ³	267.000	
				RAZEM	267.000
13 d.1.2	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
		poz.12	m ³	267.000	
				RAZEM	267.000
2		DROGA			
2.1		Wzmocnienie podbudowy			
14 d.2.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
15 d.2.1	KNR AT-03 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
		667.94*2.9	m ²	1937.026	
				RAZEM	1937.026
16 d.2.1	KNR 2-31 0802-07 0802-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 25 cm	m ²		
		667.94*3.5+150	m ²	2487.790	
				RAZEM	2487.790
17 d.2.1	KNR 4-01 0108-07 0108-08	Wywóz gruzu	m ³		
		poz.16*0.25	m ³	621.948	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	RAZEM	621.948
d.2.1	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	2487.790	
		poz.16		RAZEM	2487.790
19	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m ²		
d.2.1	0114-05		m ²	2487.790	
	0114-06	poz.18		RAZEM	2487.790
2.2		Nawierzchnia			
20	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2.2	1004-07		m ²	2153.820	
		667.94*3.0+150		RAZEM	2153.820
21	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m ²		
d.2.2	0310-01		m ²	2153.820	
	0310-02	poz.20		RAZEM	2153.820
22	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2.2	1004-07		m ²	2087.026	
		667.94*2.9+150		RAZEM	2087.026
23	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m ²		
d.2.2	0310-05		m ²	2087.026	
	0310-06	poz.22		RAZEM	2087.026
24	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 12 cm-uzupełnienie poboczy	m ²		
d.2.2	0204-05		m ²	400.764	
	0204-06	667.94*0.3*2		RAZEM	400.764
2.3		Regulacje			
25	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.2.3	1406-03		szt.	12.000	
		12		RAZEM	12.000
26	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.2.3	1406-04		szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
3		ORGANIZACJA			
27	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.3	0702-02		szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
28	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.		
d.3	0703-02		szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
29	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.3	0510-01		m ²	600.000	
		600		RAZEM	600.000