

## Przedmiar

Remont drogi pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja wewnętrznej drogi w miejscowości Pustniki oznaczonej nr ew. działki 120/20 od km 0+000 do km 0+172 wraz ze zjazdem z drogi powiatowej dz. o nr ew. 116 - obręb 0012 Pustniki”

Lp.	SST	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jed.	Wartość
<b>OBIAR:</b>						
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWC ZE</b>				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa dróg w terenie równinnym	km	0,172		
<b>2</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
2 d.2	D-01.02.04	Rozebranie istniejącej nawierzchni z betonu i bruku z wywozem. Odzysk części bruku kamiennego na utwardzone pobocze oraz wywóz pozostałego materiału w miejsce wskazane przez inwestora.	m2	760,00		
<b>3</b>		<b>PRZEBUDOWA DROGI</b>				
3 d.3	D-04.01.01 D-02.00.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników z wywozem gruntu gr 0,5m	m2	760,00		
4 d.3	D - 02.03.01c	Ułożenie geowłókniny	m2	912,00		
5 d.3	D.04.02.02	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr20cm	m2	760,00		
6 d.3	D-04.04.00	Warstwy podbudowy z kruszywa łamanego C50/30 GR 20cm	m2	760,00		
7 d.3	D-05.03.23-	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	760,00		
<b>4</b>		<b>ZJAZDY</b>				
8 d.4	D-04.01.01 D-02.00.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm z wywozem	m2	172,00		
10 d.4	D.04.02.02	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o gr. 15 cm	m2	172,00		
11 d.4	D-04.04.00	Warstwy podbudowy z kruszywa łamanego C50/30 GR 15cm	m2	172,00		
12 d.4	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wzór starobruk grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	172,00		
<b>5</b>		<b>OBRAMOWANIA</b>				
13 d.5	D.08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	385,00		
14 d.5	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	110,00		
<b>6</b>		<b>ZABEZPIECZENIE KABLI</b>				

15 d.6		Wykonanie przepustów rurą dwudzielną pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III	m	25,00		
16 d.6		Regulacja skrzynek zaworów	szt	1,00		
17 d.6		Regulacja studni sanitarnych	szt	3,00		
18 d.6		Odtworzenie zieleni obsypanie humusem obsianie nasionami traw, uporządkowanie terenu	m2	344,00		
<b>7</b>		<b>Pobocze utwardzone z bruku kamiennego rozbiórkowego</b>				
19.d7	D-04.04.00	Warstwy podbudowy z kruszywa łamanego C50/30 GR 20cm	m2	80,00		
20d7		Ułożenie bruku kamiennego na PCP:4 gr 5-10cm	m2	80,00		
<b>8</b>		<b>Wprowadzenie stałej organizacji ruchu</b>				
21.d1		Zakup i montaż z oznakowania zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.	kpl	1,00		
					<b>netto</b>	<b>0,00</b>
					<b>vat</b>	<b>0,00</b>
					<b>brutto</b>	<b>0,00</b>