

---

## PRZEDMIAR BRANŻA BUDOWLANA

NAZWA INWESTYCJI: Dokumentacja projektowo-wykonawcza i kosztorysowa dla zadania pn.  
„Zakup generatora prądu z automatycznym uruchomieniem wraz z  
osprzętem oraz jego montaż, instalacja i uruchomienie”  
dla budynku zlokalizowanego przy ulicy Św. Stanisława Kostki 5, 06-300  
Przasnysz

ADRES INWESTYCJI: ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz

NAZWA INWESTORA: Powiat Przasnyski

ADRES INWESTORA: ul. Św. Stanisława Kostki 5,  
06-300 Przasnysz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: COIL ELECTRIC Jakub Budny

DATA OPRACOWANIA: 04.11.2025

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

04.11.2025

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Płyta fundamentowa			
1 d.1			Obsługa geodezyjna. Wytyczenie + inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
2 d.1	KNR-W 2-01 0205-02 z.o. 2.8.3. z.sz. 2.3.12. 9905-02 0210-04		Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kołach) - do 750 m3 w jednym miejscu	m3		
			4 * 2 * 0,6	m3	4,800	
					RAZEM	4,800
3 d.1	KNR 2-02 1101-01		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym. Podkład z betonu chudego	m3		
			4 * 2 * 0,2	m3	1,600	
					RAZEM	1,600
4 d.1	KNR 2-02 0290-06		Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod maszyny - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm. Stal zbrojeniowa B500SP	t		
			0,2366	t	0,237	
					RAZEM	0,237
5 d.1	KNR 2-02 0205-01		Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton C25/30. klasa ekspozycji: XC2, XF3	m3		
			4 * 2 * 0,4	m3	3,200	
					RAZEM	3,200