

## Przedmiar

Budowa obiektów małej architektury (urządzenia rekreacyjno-sportowe, oraz tężnia solankowa) wraz z utwardzeniem terenu na dz nr 24410/4 w Zawoi

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy</b>				
1	Kalkulacja indywidualna	ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy - na czas budowy	kpl	1
2	Kalkulacja indywidualna	przygotowanie i demontaż zasilania placu budowy, opłaty za zużycie energii elektrycznej - na czas budowy	kpl	1
3	Kalkulacja indywidualna	przygotowanie i demontaż zaopatrzenia w wodę placu budowy, opłaty za zużycie wody - na czas budowy	kpl	1
4	Kalkulacja indywidualna	przygotowanie i demontaż zaopatrzenia w odprowadzenie ścieków sanitarnych placu budowy - na czas budowy	kpl	1
5	Kalkulacja indywidualna	utrzymywanie porządku na placu budowy, systematyczny wywóz odpadów - na czas budowy	kpl	1
<b>2. Roboty pomiarowe w terenie</b>				
6	KNR 2-01 0121/02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych wraz z obsługą Geodety	ha	0,3
7	Kalkulacja indywidualna	Pomiary i tyczenie w terenie bez obsługi geodezyjnej	kpl	1
<b>3. Nawierzchnia żwirowa</b>				
8	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	135
		135	razem	135
9	KNR 2-31 0401/04	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	126
10	KNCK 1 0902/02	Wykonanie ław betonowych zwykłych 25x15cm pod krawężniki i obrzeża	m3	4,725
11	KNCK 1 0906/01	Ustawienie obrzeży trawnikowych o wymiarach 30x8cm, spoiny wypełniane piaskiem, dodatek za ułożenie po łuku Dopłata 1,5x	m	126
12	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI,	m2	135
13	KNR AT-04 0101/03	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szerokości 3,2m	m2	135
14	KNK 2-06 0114/01	Podbudowa z kruszywa naturalnego bez dodatków - warstwa dolna do 20cm- Podbudowa ze żwiru o gr. 15cm	m3	27
15	KNK 2-06 0114/01	Podbudowa z kruszywa naturalnego bez dodatków - warstwa górna do 20cm- Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr 15cm, na geokracie	m3	27
<b>4. Nawierzchnia poliuretanowa</b>				
16	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	190
		190	razem	190
17	KNR 2-31 0401/04	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	49
18	KNCK 1 0902/02	Wykonanie ław betonowych zwykłych 25x15cm pod krawężniki i obrzeża	m3	1,838
19	KNCK 1 0906/01	Ustawienie obrzeży trawnikowych o wymiarach 30x8cm, spoiny wypełniane piaskiem, dodatek za ułożenie po łuku Dopłata 1,5x	m	49
20	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI,	m2	190
21	KNR AT-04 0101/03	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szerokości 3,2m	m2	190
22	KNK 2-06 0114/01	Podbudowa z kruszywa naturalnego bez dodatków - warstwa dolna do 20cm- Podbudowa ze żwiru o gr. 15cm	m3	28,5
23	KNK 2-06 0114/01	Podbudowa z kruszywa naturalnego bez dodatków - warstwa górna do 20cm- Podbudowa z kruszywa 31,5 - 63,5 stabilizowanego mechanicznie gr 20cm	m3	38
24	KNK 2-06 0114/03	Podbudowa z kruszywa naturalnego bez dodatków - warstwa górna ponad 8cm - Podbudowa z kruszywa 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr 10cm	m3	19
25	Kalkulacja indywidualna	Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa	m2	190
<b>5. Mała architektura - wyposażenie</b>				

## Przedmiar

Budowa obiektów małej architektury (urządzenia rekreacyjno-sportowe, oraz tężnia solankowa) wraz z utwardzeniem terenu na dz nr 24410/4 w Zawoi

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
26	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż, zgodnie z PT Hamak typu Vinci Play RB1347	kpl	4
27	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż, leżak miejski zgodnie z PT	kpl	4
28	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż, zgodnie z PT Ławka Miejska Zaokrąglona wraz ze stolikiem Piknikowym	kpl	1
29	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż, zgodnie z PT Siłowna Plenerowa modułowa typu Kompan Super L	kpl	1
30	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż, zgodnie z PT Urządzenie Zabawowe typu Vinci Play RB1384	kpl	1
31	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż, zgodnie z PT Urządzenie Zabawowe typu Vinci Play RB1960	kpl	1
32	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż, zgodnie z PT Urządzenie Zabawowe typu Vinci Play RB1356	kpl	1
33	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż, zgodnie z PT Urządzenie Zabawowe typu Vinci Play RB1281	kpl	1
34	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż, zgodnie z PT Urządzenie Zabawowe typu Vinci Play RB1229	kpl	1
35	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącego urządzenia i montaż huśtawki typu Vinci Play Robina 0517	kpl	1
36	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż, zgodnie z PT Półokrągła kawka miejska stalowa typu fala z oparciem	kpl	1
37	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż, zgodnie z PT Huśtawka Miejska z zadaszeniem, impregnowana, pokrycie gont bitumiczny	kpl	2
38	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż, zgodnie z PT Stoły Piknikowe	kpl	3
39	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż, zgodnie z PT Stół do gry w szachy	kpl	2
40	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż, zgodnie z PT Palenisko betonowe z ławką stalową łukową z wkonczeniem z drewna impregnowanego,	kpl	1
41	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż, zgodnie z PT Ławka Parkowa Stalowo Drewniana 60x200	kpl	1
42	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż, zgodnie z PT Ławka Parkowa Stalowo Drewniana 45x200	kpl	10
43	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż, zgodnie z PT Tężnia Solankowej wraz z Fontanną, zaworami, pompami, mieszadłem oraz zbiornikiem podziemnym	kpl	1
44	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż, zgodnie z PT Informator stalowy	kpl	4
45	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż, zgodnie PT - Rura ze stali nierdzewnej w nasypie do przechodzenia dł. 4m Fi 60mm	kpl	1
		<b>6. Nasadzenia</b>		
46	Kalkulacja indywidualna	Nasadzenie Bluszczu obok istniejącej pergoli - 18 sadzonek	kpl	1
47	KNR 2-21 0405/06	Analogia Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim w gruncie kategorii IV, przy uprawie mechanicznej z nawożeniem - Łąka Kwietna	ha	0,05