

**Przedmiar**

Modernizacja fragmentu dachu wraz z robotami towarzyszącymi w budynku użytkowym położonym na os. Jagiellońskim 7 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-03 1140/05	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta, ułożonych na dachu płaskim	m	580
2	KNR 4-03 1138/03	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim betonowym krytym papą	szt	48
3	KNR 4-03 1139/08	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych o przekroju pręta do 120mm <sup>2</sup> mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym	m	50
4	KNR 4-03 1137/04	Demontaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej ze ścian innych niż betonowe	szt	20
5	KNNR 9 0703/06	Demontaż anteny wraz z wysięgnikiem na dachu	szt	2
6	KNR 4-01 0519/06	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych	m <sup>2</sup>	1 013,65
7	KNR 4-01 0519/07 (dopłata 6x)	Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów betonowych	m <sup>2</sup>	1 013,65
8	KNR 0-25 0402/01	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych	m <sup>2</sup>	1 013,65
9	KNR 4-01 0803/01	Uzupełnienie i wyrównanie stropodachu	m <sup>2</sup>	202,73
10	KNR-W 2-02 0504/01	Montaż paroizolacji, membrany bitumicznej wraz z zagruntowaniem podłoża	m <sup>2</sup>	1 013,65
11	KNR-W 2-02 0407/02	Podwaliny z tarcicy nasyczonej o długości ponad 2m i przekroju ponad 180cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	4,37
12	KNR-W 2-02 0608/01	Izolacje poziome cieplne z płyt styropianowych gr. 22 cm, jednostronnie laminowanych papą, na kleju bitumicznym, układane na wierzchu konstrukcji, z uwzględnieniem szczeliny dylatacyjnej budynku	m <sup>2</sup>	991,42
13	KNR-W 2-02 0504/02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m <sup>2</sup>	1 053,41
14	KNR 0-22 0529/06	Obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej	m	17,87
15	KNR 0-22 0529/06	Analogia - obróbki wywiewek kanalizacyjnych i rur wentylacyjnych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej	m	19,2
16	KNR 0-22 0529/01	Analogia - obróbka dylatacji przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej	mb	36,3
17	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	49,7
18	KNR 2-02 0506/02	Obróbki z blachy ocynkowanej, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m <sup>2</sup>	89,46
19	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	71
20	KNR 2-02 0508/05	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 18cm	m	71
21	KNR 2-02 0508/09	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej	szt	2
22	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	30
23	KNR 2-02 0510/04	Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm okrągłe o średnicy 15cm	m	30
24	Kalkulacja indywidualna	Demontaż konstrukcji pod reklamy	kpl	3
25	Kalkulacja indywidualna	Zniesienie, wywóz, składowanie i utylizacja odpadów - papa	t	28
26	Kalkulacja indywidualna	Zniesienie, wywóz, składowanie i utylizacja odpadów - gruz, odpady	t	8