

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wymiana grzejników		
1	Element	Element		
1.1	KNRW 402/521/3	Demontaż grzejnika stalowego, 3-płytowy	kpl	14
1.2	KNRW 215/418/11	Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900 mm, długość do 1600 mm, C33 600/800	szt	3
1.3	KNRW 215/418/11	Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900 mm, długość do 1600 mm, C33 600/1600	szt	7
1.4	KNRW 215/418/12	Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900 mm, długość do 3000 mm, C33 600/1800	szt	3
1.5	KNRW 215/418/12	Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900 mm, długość do 3000 mm, C33 600/2600	szt	1
1.6	KNRW 215/412/2	Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm. Zawór powrotny - dostawa i montaż	szt	14
1.7	KNRW 215/412/2	Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm. Zawór termostatyczny dn 15 - dostawa i montaż	szt	14
1.8	KNR 35/215/4	Głowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C	szt	14
1.9	KNRW 215/406/1	Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania, napełnienie instalacji	szt	14