

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-02 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m2		
		91	m2	91,000	
				RAZEM	91,000
2	KNR 2-02 pkt. 5.15 tab. 9923-9924	Czas pracy rusztowań	m-g		
		90	m-g	90,000	
				RAZEM	90,000
3	ZKNR C-2 0401-02	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowo-wapiennych na ścianach, filarach, pilastrach - do 5 m2 - analogia 60% tynków powierzchni rusztowania	m2		
		0,6 * 63	m2	37,800	
				RAZEM	37,800
4	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne	m2		
		37,8	m2	37,800	
				RAZEM	37,800
5	KNR-W 2-02 0903-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. IV na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m2		
		37,8	m2	37,800	
				RAZEM	37,800
6	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Krotność = 9	m3		
		1,3	m3	1,300	
				RAZEM	1,300
7	ki	opłata za utylizację gruzu	m3		
		1,3	m3	1,300	
				RAZEM	1,300