

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIA

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji domofonowej w budynku przy ul. Focha 80 oraz Pułaskiego 42 w Częstochowie i montaż nowej instalacji domofonowej w budynku przy ul. Loretańska 14/16 oraz Kilińskiego 13 w Częstochowie.

Budynek przy ul. Focha 80 w Częstochowie.

W zakres modernizacji instalacji domofonów wchodzi:

- Demontaż starej cyfrowej kasety rozmownej typu LASKOMEX CD-2502 - 3 szt.,
- Zakup i montaż cyfrowej kasety rozmownej - 3 szt.,
- Wykończenie i oprawa paneli rozmownych na licu elewacji - 3 szt.,
- Zakup i montaż dużej listy lokali – 3 szt.
- Zakup i ewentualna wymiana zasilacza – 3 szt.
- Zakup, ewentualna wymiana unifonów w mieszkaniach - 65 szt.
- Zakup i zaprogramowanie po dwie karty na lokal, do zdalnego otwarcia drzwi – 160 szt. (2 szt. dodatkowe)
- Programowanie i uruchomienie całej instalacji

**Montaż na istniejącym okablowaniu – 65 lokali.**

Budynek przy ul. Pułaskiego 42 w Częstochowie.

W zakres modernizacji instalacji domofonów wchodzi:

- Demontaż starej cyfrowej kasety rozmownej typu LASKOMEX CD-2502 – 1 szt.,
- Zakup i montaż cyfrowej kasety rozmownej - 1 szt.,
- Wykończenie i oprawa panela rozmownego na licu elewacji - 1 szt.,
- Zakup i montaż dużej listy lokali – 1 szt.
- Zakup i ewentualna wymiana zasilacza – 1 szt.
- Zakup, ewentualna wymiana unifonów w mieszkaniach - 32 szt.
- Zakup i zaprogramowanie po dwie karty na lokal, do zdalnego otwarcia drzwi – 64 szt. (2 szt. dodatkowe)
- Programowanie i uruchomienie całej instalacji

**Montaż na istniejącym okablowaniu – 32 lokali.**

Budynek przy ul. Loretańska 14/16 w Częstochowie.

W zakres montażu nowej instalacji domofonowej wchodzi:

- Zakupienie i montaż okablowania domofonu w listwach instalacyjnych – 1 kpl.
- Zakup i montaż cyfrowej kasety rozmownej - 2 szt.,
- Wykończenie i oprawa panela rozmownego na licu elewacji – 2 szt.,
- Zakup i montaż listy lokali – 2 szt.
- Zakup i montaż zasilacza – 2 szt.
- Zakup, montaż unifonów w mieszkaniach - 18 szt.
- Zakup i montaż elektromagnesu w drzwiach wejściowych – 2 szt.,
- Zakup i zaprogramowanie po dwie karty na lokal, do zdalnego otwarcia drzwi – 36 szt. (2 szt. dodatkowe)
- Programowanie i uruchomienie całej instalacji.

Budynek przy ul. Kilińskiego 13 w Częstochowie.

W zakres montażu nowej instalacji domofonowej wchodzi:

- Zakupienie i montaż okablowania domofonu w listwach instalacyjnych – 1 kpl.
- Zakup i montaż cyfrowej kasety rozmownej - 2 szt.,
- Wykończenie i oprawa panela rozmownego na licu elewacji – 2 szt.,
- Zakup i montaż listy lokali – 2 szt.
- Zakup i montaż zasilacza – 2 szt.

- Zakup, montaż unifonów w mieszkaniach - 12 szt.
- Zakup i montaż elektromagnesu w drzwiach wejściowych – 2 szt,
- Zakup i zaprogramowanie po dwie karty na lokal, do zdalnego otwarcia drzwi – 24 szt. ( 2 szt. dodatkowe)
- Programowanie i uruchomienie całej instalacji

INSPEKTOR ds. ELEKTRYCZNYCH  
mgr inż. Mieczysław Michoń  
Upr. Bud. UAN-7342/106/92