

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

24421000-8

Roboty Malarskie

45410000-4

Tynkowanie

NAZWA INWESTYCJI: Malowanie wybranych pomieszczeń biurowych bud A O. Sosnowiec

ADRES INWESTYCJI: O/ZUS Sosnowiec,  
ul. 1 Maja 25  
41-200 Sosnowiec

DATA OPRACOWANIA: 2025-12-22

WYKONAWCA:

INWESTOR:

DYREKTOR ODDZIAŁU

*Elżbieta Niewiara*

Data zatwierdzenia

Data opracowania

2025-12-22

NACZELNIK  
Wydziału Administracyjno-  
Gospodarczego

*Zuzanna Uzar*

STARSZY SPECJALISTA

*Monika Dębska*

## **Zakres prac do wykonania:**

1. Zakup i dostawa materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,
2. Przygotowanie pomieszczeń wskazanych do remontu poprzez wyniesienie mebli (opróżnienie pomieszczeń) i zabezpieczenie przedmiotów mogących ulec zniszczeniu w trakcie trwania remontu,
3. Przygotowanie powierzchni pod malowanie w tym naprawa uszkodzonych tynków,
4. Gruntowanie i malowanie ścian i sufitów (kasetonów) białą farbą RAL 9003,
5. Mycie po robotach i ponowne uporządkowanie pomieszczeń (wniesienie i ustawienie mebli).

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>						
1	KNP 01 0102-01.04 analiza indywidualna		Ręczne przenoszenie mebli o ciężarze do 100 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie wyniesienie przed pracami remontowymi	m3		
			104	m3	104,000	
					RAZEM	104,000
2	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
			589,6	m2	589,600	
					RAZEM	589,600
3	KNR 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
			2348,6	m2	2 348,600	
					RAZEM	2 348,600
4	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			1759,0	m2	1 759,000	
					RAZEM	1 759,000
5	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			589,6	m2	589,600	
					RAZEM	589,600
6	KNR-W 2-02 2011-04 analiza indywidualna		szpachlowanie powierzchni przeżyłowania zarysowań - przyjęto 10% powierzchni malowanej	m2		
			0,1 * 2348,6	m2	234,860	
					RAZEM	234,860
7	KNR 4-01 1204-01 analiza indywidualna		Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną, wodorozcieńczalną odporną na zabrudzenia, zmywalną w kolorze białym z palety RAL9003 ( FARBA AKRYLOWA - MAT)	m2		
			589,6	m2	589,600	
					RAZEM	589,600
8	KNR 4-01 1204-02 analiza indywidualna		Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną, wodorozcieńczalną odporną na zabrudzenia, zmywalną w kolorze białym z palety RAL9003 ( FARBA AKRYLOWA - MAT)	m2		
			1759,0	m2	1 759,000	
					RAZEM	1 759,000
9	KNP 01 0102-04.01 analiza indywidualna		Ręczne przenoszenie mebli o ciężarze do 100 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie wniesienie po pracach remontowych	m3		
			104	m3	104,000	
					RAZEM	104,000
10	KNR-W 4-01 1215-07 analiza indywidualna		Mycie po robotach malarskich podłóg	m2		
			589,6	m2	589,600	
					RAZEM	589,600

NACZELNIK  
Wydziału Administracji i  
Gospodarczego

Zuzanna Uzar

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

24421000-8

Roboty Malarskie

45410000-4

Tynkowanie

NAZWA INWESTYCJI: Malowanie wybranych pomieszczeń biurowych bud B O. Sosnowiec

ADRES INWESTYCJI: O/ZUS Sosnowiec,  
ul. Partyzantów 1  
41-200 Sosnowiec

DATA OPRACOWANIA: 2025-12-22

WYKONAWCA:

INWESTOR:

DYREKTOR ODDZIAŁU

  
Elżbieta Niewiara

Data opracowania

Data zatwierdzenia

2025-12-22

  
STARSZY SPECJALISTA  
Renata Dystrych

NACZELNIK  
Wydziału Administracyjno-  
Gospodarczego

  
Zuzanna Uzar

## **Zakres prac do wykonania**

1. Zakup i dostawa materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,
2. Przygotowanie pomieszczeń wskazanych do remontu poprzez wyniesienie mebli (opróżnienie pomieszczeń) i zabezpieczenie przedmiotów mogących ulec zniszczeniu w trakcie trwania remontu,
3. Przygotowanie powierzchni pod malowanie w tym naprawa uszkodzonych tynków,
4. Gruntowanie i malowanie ścian i sufitów (kasetonów) białą farbą RAL 9003,
5. Przygotowanie powierzchni metalowych, pełnych, szpachlowanych jednokrotnie, czyszczenie przez szrotkowanie oraz odtłuszczanie do malowania,
6. Malowanie powierzchni metalowych białą farbą olejną,
7. Mycie po robotach malarskich i ponowne uporządkowanie pomieszczeń (wniesienie i ustawienie mebli)

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>						
1	KNP 01 0102-01.04 analiza indywidualna		Ręczne przenoszenie mebli o ciężarze do 100 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie wyniesienie przed pracami remontowymi	m3		
			311,9	m3	311,900	
					<b>RAZEM</b>	<b>311,900</b>
2	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
			1927,2	m2	1 927,200	
					<b>RAZEM</b>	<b>1 927,200</b>
3	KNR 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
			5266,8	m2	5 266,800	
					<b>RAZEM</b>	<b>5 266,800</b>
4	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			3339,6	m2	3 339,600	
					<b>RAZEM</b>	<b>3 339,600</b>
5	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			1927,2	m2	1 927,200	
					<b>RAZEM</b>	<b>1 927,200</b>
6	KNR-W 2-02 2011-04 analiza indywidualna		szpachlowanie powierzchni przeżyłowania zarysowań - przyjęto 10% powierzchni malowanej	m2		
			0,1 * 5266,8	m2	526,680	
					<b>RAZEM</b>	<b>526,680</b>
7	KNR 4-01 1204-01 analiza indywidualna		Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną, wodorozcieńczalną odporną na zabrudzenia, zmywalną w kolorze białym z palety RAL9003 ( FARBA AKRYLOWA - MAT)	m2		
			1927,2	m2	1 927,200	
					<b>RAZEM</b>	<b>1 927,200</b>
8	KNR 4-01 1204-02 analiza indywidualna		Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną, wodorozcieńczalną odporną na zabrudzenia, zmywalną w kolorze białym z palety RAL9003 ( FARBA AKRYLOWA - MAT)	m2		
			poz.4	m2	3 339,600	
					<b>RAZEM</b>	<b>3 339,600</b>
9	KNR 7-12 0101-01		Czyszczenie przez szciotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
			146,9	m2	146,900	
					<b>RAZEM</b>	<b>146,900</b>
10	KNR 7-12 0105-01		Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych	m2		
			146,9	m2	146,900	
					<b>RAZEM</b>	<b>146,900</b>
11	KNR 4-01 1212-02 analiza indywidualna		Dwukrotne malowanie farbą olejną w kolorze białym z palety RAL9003 powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie. konstrukcja stalowa do której mocowane są okna	m2		
			146,9	m2	146,900	
					<b>RAZEM</b>	<b>146,900</b>
12	KNP 01 0102-04.01 analiza indywidualna		Ręczne przenoszenie mebli o ciężarze do 100 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie wniesienie po pracach remontowych	m3		
			311,9	m3	311,900	



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	311,900
13	KNR-W 4-01 1215-07 analiza indywidualna		Mycie po robotach malarskich podłóg	m2		
			1927,2	m2	1 927,200	
					RAZEM	1 927,200

NACZELNIK  
Wydziału Administracyjno-  
Gospodarczego

Zuzanna Uzar