
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111291-4

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI: OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI POPRZECZ STWORZENIE
SYSTEMU PARKÓW KIESZONKOWYCH W KATOWICACH Parki
kieszonkowe - Przekopowa

ADRES INWESTYCJI: ul. Przekopowa

NAZWA INWESTORA: Zakład Zieleni Miejskiej

ADRES INWESTORA: ul. Kościuszki 138, 40-523 Katowice

BRANŻE: ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIĄ- WYPOSAŻENIE

DATA OPRACOWANIA: 11.02.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

11.02.2026

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 19-01 0107-04	Wyrównanie terenu w gruncie kat. III	m2		
		1053	m2	1 053,000	
				RAZEM	1 053,000
2 d.1	KNR 2-21 0101-04 analogia	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci (w tym liści) - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m3		
		263 * 0,15	m3	39,450	
				RAZEM	39,450
3 d.1	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci (w tym liści) - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km krotność -10	m3		
		263 * 0,15	m3	39,450	
				RAZEM	39,450
2		Nawierzchnie			
2.1		Roboty przygotowawcze do wykonania nawierzchni			
4 d.2.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,02	km	0,020	
				RAZEM	0,020
5 d.2.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		149,7	m2	149,700	
				RAZEM	149,700
6 d.2.1	KNR 9-11 0101-02	Wzmocnienie podłoża gruntowego na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym - geowłókniny	m2		
		149,7	m2	149,700	
				RAZEM	149,700
2.2		obrzeża			
7 d.2.2	KNR 2-31 0407-03	krawężniki betonowe 6x20x100 zlicowane na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		217,66	m	217,660	
				RAZEM	217,660
2.3		Nawierzchnie			
8 d.2.3	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m2		
		149,7	m2	149,700	
				RAZEM	149,700
9 d.2.3	KNR 2-31 0204-03 0204-04 analogia	Nawierzchnia - warstwa dolna z kruszywa mineralnego 0-16 mm - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		149,7	m2	149,700	
				RAZEM	149,700
10 d.2.3	KNR 2-31 0204-05 0204-06 analogia	Nawierzchnia - warstwa górna z kruszywa mineralnego 0-8 - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m2		
		149,7	m2	149,700	
				RAZEM	149,700
2.4		Mała architektura			
2.4.1		Meble miejskie			
11 d.2.4. 1	KNR 2-21 0607-02 analiza indywidualna	ławka ogrodowa z oparciem - kłoda drewna	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.2.4. 1	analiza indywidualna	Kosz na śmieci - dostawa i montaż	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000