

---

## PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

---

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45231100-6	Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1918D klasy Z (ul. Wrocławska) na odcinku od km 0+000,00 do km 0+420,49 wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1920D klasy Z w km 0+000,00 do km 0+171,86 oraz z drogą gminną klasy L (ul. Wschodnia) w km 0+000,00 do km 0+056,71 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, kanału technologicznego, oświetlenia i kanalizacji deszczowej oraz przebudową kolizyjnych sieci w m. Kiełczów, gm. Długoleka

ADRES INWESTYCJI: województwo: dolnośląskie, powiat: wrocławski, m. Kiełczów, jednostka ew.: 022302\_2, Długoleka, obręb 0020 Kiełczów: 469/1, 212/4, 479, 499/2, 210/5 (zajęcie czasowe), 470/1 (zajęcie czasowe), 513 (zajęcie czasowe), 515 (zajęcie czasowe), 212/1 (zajęcie czasowe); obręb 0029 Piecowice: 117/1; obręb 0037 Śliwice: 222/11, 222/14

NAZWA INWESTORA: Zarząd Powiatu Wrocławskiego

ADRES INWESTORA: ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

DATA OPRACOWANIA: 11.07.2022

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
11.07.2022

Data zatwierdzenia

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1	45100000-8	BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO	1	6

## Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO</b>			
1 d.1	D.01.01.01, T.01.03.05	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	m		
		poz.2 + poz.3	m	659,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>659,400</b>
2 d.1	T.01.03.05, D.02.00.00, D.02.01.01, D.02.03.01	Budowa kanalizacji kablowej KTp z rury 2xRHDPEp 110/6,3 z uszczelnieniem otworów i połączeń wraz z wykonaniem robót ziemnych	m		
		122,6	m	122,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>122,600</b>
3 d.1	T.01.03.05, D.02.00.00, D.02.01.01, D.02.03.01	Budowa kanalizacji kablowej KTu z rury 2xDVK110 z uszczelnieniem otworów i połączeń wraz z wykonaniem robót ziemnych	m		
		536,8	m	536,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>536,800</b>
4 d.1	T.01.03.05, D.02.00.00, D.02.01.01, D.02.03.01	Budowa studni kablowych prefabrykowanych SKO2g	szt.		
		11	szt.	11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
5 d.1	T.01.03.05	Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych - montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama lekka	szt.		
		poz.4	szt.	11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
6 d.1	T.01.03.05	Końcowa regulacja wysokościowa studni kablowych	szt.		
		poz.4	szt.	11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>