



#### UWAGA:

\* Numeracja przewodów komin. zgodna z opiniami kominarskimi nr 85B/2022 i nr 124B/2022.

#### OZNACZENIA:

- istn. ściany
- wyburzenia / demontaż
- proj. ściany / zamurowania
- istn. doprowadzenie gazu do gazomierzy
- proj. instal. gaz. do lokali mieszk. nr 1 i 1A
- istn. przybory gazowe
- istn. instal. gaz. do lokali mieszk. nieobjętych oprac.
- istn. kuchenka gazowa
- proj. kocioł gaz. dwuf. z zamk. komorą spalania 24kW
- proj. drzwi łazienkowe 80/200
- proj. drzwi 80/200

NR	NAZWA	POW. netto[m <sup>2</sup> ]	POW. użyt.[m <sup>2</sup> ]
201	kuchnia	13,1	13,1
202a	pokój	17,3	17,3
202b	łazienka	3,1	3,1
<b>RAZEM I. m. nr 1</b>		<b>33,5</b>	<b>33,5</b>

203	przedpokój	2,9	2,9
204	kuchnia	9,2	9,2
205	pokój	22,2	22,2
206	łazienka	3,2	3,2
<b>RAZEM I. m. nr 1A</b>		<b>37,5</b>	<b>37,5</b>

207	korytarz	16,1	16,1
208	pom gosp.	1,1	1,1
209	wc I.m. nr 1B	1,2	1,2

Nr umowy: <b>ZGM/DZ-DN/152/2022/ADM</b>		Inwestor: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała	
Projektował: mgr inż. Kazimierz Sowa nr upr bud. 60/82 B-B w specj. instal. i urządzeń sanitarnych		Objekt: <b>Lokale mieszkalne nr 1 i 1A</b> w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 3 Maja 9 w Bielsku-Białej, dz. nr 38/2, obręb 0056 Dolne Przedmieście	
Data: <b>11.2022</b>		Temat: Zaprojektowanie wewnętrznej instalacji gazowej, etażowego C.O. z zast. 2f kotła kondens. z zamk. komorą spalania, doprowadzenia c.w.u. dostosowanie przewodów kominowych, wydzielanie pomieszczenia łazienki	
Sprawdził: mgr inż. Paweł Zawalski nr upr 529/74/KT		Skala: <b>1:100</b>	
<b>PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY RZUT PIĘTRA - lokale m. nr 1 i 1A</b>			Nr rys.: <b>AB-1</b>