PROFIL SIĘGACZY WODOCIĄGOWYCH

Skala
1:100/100



W1 zał2 – P.p.=90,00

istn. wodociąg D110mm PVC połączenie zgodnie ze schematem węzłów; zasuwa kołnierzowa, DN50, Hz=1,65 m; załamanie w pionie 45°; załamanie w pionie 45°; DN500, proj kd, rzędna dna 101,87; zaślepka, DN50

Rzędna projektowanego terenu	103,93	103,92	103,88	103,93
Rzędna istniejącego terenu	103,98	103,97		103,90
Rzędna osi proj. rurociągu	102,28	102,46		102,42
Zagłęb. osi względem terenu proj.	1,65	1,46	1,44	1,51
Długość odcinka	0,5 (0,5)	0,5	4,0 (3,5)	
Proj. spadek rurociągu, odległość	i=260,0 % L=0,5		L=4,0 i=10,0 %	
Proj. średnica nominalna, materiał	D 50x4,6mm PE100 SDR11 PN16			
Hektometr i odległości	0	0,5		5,0
Nazwa węzła	W1 zał2			-

w2 – P.p.=90,00

istn. wodociąg D110mm PVC połączenie zgodnie ze schematem węzłów; zasuwa kołnierzowa, DN50, Hz=1,75 m; istn gaz DN32 PA, gł.osi=1,10; zaślepka, DN50

Rzędna projektowanego terenu	103,99	103,94	103,98
Rzędna istniejącego terenu	103,93		103,95
Rzędna osi proj. rurociągu	102,23		102,25
Zagłęb. osi względem terenu proj.	1,76	1,70	1,73
Długość odcinka	0,5; 4,5	5,0	
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=5,0 i=5,0 %		
Proj. średnica nominalna, materiał	D 50x4,6mm PE100 SDR11 PN16		
Hektometr i odległości	0	3,5	5,0
Nazwa węzła	w2		-

w3 zał3 – P.p.=90,00

istn. wodociąg D110mm PVC połączenie zgodnie ze schematem węzłów; zasuwa kołnierzowa, DN50, Hz=1,70 m; załamanie w pionie 45°; załamanie w pionie 45°; DN500, proj kd, rzędna dna 101,49; zaślepka, DN50

Rzędna projektowanego terenu	103,41	103,40	103,39	103,36
Rzędna istniejącego terenu	103,37	103,35	103,32	103,26
Rzędna osi proj. rurociągu	101,71	101,32	101,33	101,52
Zagłęb. osi względem terenu proj.	1,70	2,07	2,06	1,84
Długość odcinka	0,5 (0,5)	1,0 (0,5 0,5)	1,5	
Proj. spadek rurociągu, odległość	i=550,0 % L=0,5	L=1,0 i=1,0 %	L=1,5 i=120,0 %	
Proj. średnica nominalna, materiał	D 50x4,6mm PE100 SDR11 PN16			
Hektometr i odległości	0	0,5	1,5	3,0
Nazwa węzła	w3 zał3	-		-

W4 – P.p.=90,00

istn. wodociąg D110mm PVC połączenie zgodnie ze schematem węzłów; zasuwa kołnierzowa, DN50, Hz=1,78 m; zud proj ks DN200, rz.osi=101,33; DN400, proj kd, rzędna dna 101,55; zaślepka, DN50

Rzędna projektowanego terenu	102,94			102,90	102,93
Rzędna istniejącego terenu	102,85		102,87		102,89
Rzędna osi proj. rurociągu	101,15		101,18		101,20
Zagłęb. osi względem terenu proj.	1,79		1,73	1,72	1,73
Długość odcinka	0,5; 2,5		5,5	2,5	
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=5,5 i=10,0 %				
Proj. średnica nominalna, materiał	D 50x4,6mm PE100 SDR11 PN16				
Hektometr i odległości	0	1,0	3,0		5,5
Nazwa węzła	W4				-

W5 – P.p.=90,00

istn. wodociąg D110mm PVC połączenie zgodnie ze schematem węzłów; zasuwa kołnierzowa, DN50, Hz=1,87 m; zud proj gaz , gł.osi=1,10; zaślepka, DN50

Rzędna projektowanego terenu	102,58	102,57
Rzędna istniejącego terenu	102,40	102,45
Rzędna osi proj. rurociągu	100,70	100,71
Zagłęb. osi względem terenu proj.	1,88	1,86
Długość odcinka	0,5; 1,0; 1,5	
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=1,5 i=10,0 %	
Proj. średnica nominalna, materiał	D 50x4,6mm PE100 SDR11 PN16	
Hektometr i odległości	0; 0,5	1,5
Nazwa węzła	W5	-

W6 – P.p.=90,00

istn. wodociąg D110mm PVC połączenie zgodnie ze schematem węzłów; zasuwa kołnierzowa, DN50, Hz=1,68 m; zud proj gaz , gł.osi=1,10; zaślepka, DN50

Rzędna projektowanego terenu	102,66	102,68
Rzędna istniejącego terenu	102,68	102,70
Rzędna osi proj. rurociągu	100,98	100,99
Zagłęb. osi względem terenu proj.	1,68	1,69
Długość odcinka	0,5; 1,0; 1,5	
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=1,5 i=10,0 %	
Proj. średnica nominalna, materiał	D 50x4,6mm PE100 SDR11 PN16	
Hektometr i odległości	0	1,5
Nazwa węzła	W6	-

W7 – P.p.=90,00

istn. wodociąg D110mm PVC połączenie zgodnie ze schematem węzłów; zasuwa kołnierzowa, DN50, Hz=2,00 m; DN400, proj kd, rzędna dna 101,65; likwid kabel el, gł.osi=0,70; istn gaz DN32 PA, gł.osi=1,10; istn kabel tel, gł.osi=0,70; istn ks DN200, rz.osi=100,85; istn woda DN110, gł.osi=1,70; istn kabel el, gł.osi=0,70; zaślepka, DN50

Rzędna projektowanego terenu	102,60		102,65	102,63
Rzędna istniejącego terenu	102,30	102,41		102,84
Rzędna osi proj. rurociągu	100,60	100,62		100,70
Zagłęb. osi względem terenu proj.	2,00	2,01	2,01	1,93
Długość odcinka	0,5; 1,0	6,5 (5,0)		
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=6,5 i=15,0 %			
Proj. średnica nominalna, materiał	D 50x4,6mm PE100 SDR11 PN16			
Hektometr i odległości	0; 1,5	3,0; 3,5; 4,5	6,0	6,5
Nazwa węzła	W7			-

PRACOWNIA PROJEKTOWA KOMI Sp. z o.o.
Pracownia Projektowa **KOMI Sp. z o.o.**
15 - 274 Białystok, ul. Waszyngtona 24 m.197
email: biurokomi@gmail.com
biuro@komi.net.pl
tel./fax 85 74 20 117, tel. 85 811 09 09

SKALA:	NAZWA RYSUNKU:		NR RYSUNKU:
1:100/100	PROFIL SIĘGACZY WODOCIĄGOWYCH		3
OBIEKT:	Rozbudowa drogi w ciągu ul. Opaczewskiej i Dworkowej w Raszynie.		DATA: X 2018
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY/WYKONAWCZY		
BRANŻA	PROJEKTANT	PODPIS	SPRAWDZAJĄCY	PODPIS
SANITARNA	mgr inż. **Barbara Budnik** PDL/0033/POOS/03 w spec. instal.- inżynieryjnej w zakresie sieci i instal. sanitarnych		mgr inż. **Marta Walczyńska** PDL/0142/POOS/13 w spec. instal.- inżynieryjnej w zakresie sieci i instal. sanitarnych	