

Przedmiar Staroopatowska 22 m 10

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Lokal mieszkalny			
1.1	KNNR-W 3 1013-0100	Zabezpieczenie podłóg - folią 5,0*1,7	m2 m2	8,500	8,500
1.2	KNNR 3 0601-0100	Odbicie tynków z zaprawy wap. lub cem.-wap., bez względu na rodzaj podłoża i wielkość powierzchni, na - ścianach, filarach i pilastrach (4,6+5,3+1,5+2,7+5,0+1,7+5,0+2,5+1,22+2,8)*2,5	m2 m2	80,800	80,800
1.3	KNNR 3 0601-0200	Odbicie tynków z zaprawy wap. lub cem.-wap., bez względu na rodzaj podłoża i wielkość powierzchni, na - stropach płaskich, belkach i schodach 5,0*1,7 5,3*4,5 -1,22*2,5 -1,5*1,0	m2 m2 m2 m2	8,500 23,850 - 3,050 - 1,500	27,800
1.4	KNR 4-01 0354-1000	Wykucie z muru - ościeżnic stalowych drzwiowych o pow. ponad 2 m2 0,8*2,0*2	m2 m2	3,200	3,200
1.5	KNR 4-01 0354-0800	Wykucie z muru - ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow. ponad 2 m2 0,9*1,5*2 1,1*1,5	m2 m2 m2	2,700 1,650	4,350
1.6	KNR 2-02 1205-0800	Montaż ościeżnic stalowych - z wykuciem gniazd 0,8*2,0*2	m2 m2	3,200	3,200
1.7	KNNR 5 0204-0308	Ułożenie przewodu płaskiego YDYP 3x2,5 mm2 w tynku na podłożu betonowym 50	m m	50,000	50,000
1.8	KNR 4-01 0716-0200	Tynki wewnętrzne zwykłe cem.-wap. kat. III wykonywane ręcznie, na - ścianach, na podłożu ceramicznym, w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 \$1.2	m2 m2	80,800	80,800
1.9	KNR K-04 0303-0500	Tynki cementowo-wapienne o grub. 5 mm z zaprawy TYNK 500, wykonywane mechanicznie na sufitach - na podłożu betonowym \$1.3	m2 m2	27,800	27,800
1.10	NNRNKB 2-02U 1134-0100	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) \$1.2 \$1.3	m2 m2 m2	80,800 27,800	108,600
1.11	KNNR 3 0702-0600	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi (bez kosztów drzwi) - zewnętrznych 0,9*2,0	m2 m2	1,800	1,800
1.12	KNNR 7 0503-0833	Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych, przymykowych - wypełnionych, pełnych, jednoskrzydłowych - z kosztami drzwi 0,9*2,0	m2 m2	1,800	1,800
1.13	KNNR 7 0701-0303	Montaż okien z PVC z profili pięcio- lub sześciokomorowych, o współczynniku przenikania ciepła całego okna 0,9<Uw<1,1, o powierzchni - powyżej 1,0 do 1,5 m2 0,9*1,5*2 1,1*1,5	m2 m2 m2	2,700 1,650	4,350
1.14	KNR-SEK 2-02 1516-0300	Malowanie podłoży gipsowych wewnętrznych bez gruntowania farbami akrylowymi, emulsyjno-akrylowymi i lateksowymi - dwukrotne farbą akrylową \$1.10	m2 m2	108,600	108,600
1.15	KNNR 3 0801-0601	Rozebranie podłóg i posadzek drewnianych - podłóg ślepych 5,3*4,6 -1,22*2,5 -1,5*1,0	m2 m2 m2	24,380 - 3,050 - 1,500	19,830
1.16	KNNR 2 1205-0912	Ułożenie posadzki z paneli podłogowych z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności - kl. AC 4 \$1.15	m2 m2	19,830	19,830
1.17	KNR 2-02 1019-0100	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, drewnianych, wejściowych, pełnych, jednodzielných, fabrycznie wykończonych, o powierzchni - do 2,0 m2 0,8*2,0*2	m2 m2	3,200	3,200
1.18	KNNR 5 0502-0204	Montaż oprawy oświetleniowej przykręcanej ANALOGIA 2	kpl. kpl.	2,000	2,000
1.19	KNR-O 9-21 0301-0401	Ozonowanie pomieszczeń. Kubatura pomieszczenia ponad 100 m3 do 200 m3, generator ozonu o wydajności od 6 do 12 g/h	lokal		1,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		1	lokal	1,000	
1.20	KNNR 5	Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 10 kg	szt.		1,000
			szt.	1.000	
1.21	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce	szt.		1.000
			szt.	1.000	
1.22	KNR-W 2-15 0137-02	Bateria zmywakowa stojąca o śr. Nominalnej 15 mm	szt.		1.000
			szt.	1.000	
1.23	KNR-W 4-02 0321-01	Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		1.000
			szt.	1.000	
1.24	KNR -W 4-02 0315-03	Wymiana kuchni elektrycznej 3-4 palnikowej z piekarnikiem (analogia)	szt.		1.000
			szt.	1.000	