

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Odnawianie lokali socjalnych i tymczasowych rok 2023
INWESTOR : Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu
ADRES INWESTORA : ul. Garbarska 55/57, 26-600 Radom

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Karaś
DATA OPRACOWANIA : 25.01.2023 r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.01.2023 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne			
1	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m ²		
d.1	0405-03				
		5.0	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR 4-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm	m ²		
d.1	0609-01				
		5.0	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1	0701-08				
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR 13-23	Rozbiórki drewnianych ścianek	m ²		
d.1	0105-01				
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR 19-01	Rozebranie podsufitki z płyt pilśniowych, wiórowo-cementowych lub sklejki	m ²		
d.1	0428-03				
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05				
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
7	KNR 4-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych	m ²		
d.1	1111-01				
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 4-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
d.1	1205-01				
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
9	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15				
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
10	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0701-06				
		15.0	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
11	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-07				
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
12	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-04				
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
13	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1	0354-05				
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
14	KNR 4-01	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	0354-13				
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
15	KNR 4-01	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m ³		
d.1	1011-02				
		2.88	m ³	2.880	
				RAZEM	2.880
16	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07				
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
17	KNR 4-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
d.1	1116-03				
		60.0	m	60.000	
				RAZEM	60.000
18	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych legarów	m		
d.1	0405-04				
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
19	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03				
		5	m ²	5.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR 4-04 d.1 0404-06	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek otynkowanych	m ²	RAZEM	5.000
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
21	KNR 4-01 d.1 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
		0.50	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
2	45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
22	KNR-W 4-03 d.2 1120-01	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm ²	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
23	KNR-W 4-03 d.2 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
24	KNR-W 4-03 d.2 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
25	KNR 5 d.2 0301-08	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
26	KNR-W 5-08 d.2 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR-W 5-08 d.2 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy (różnicowoprądowy)	szt		
		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
28	KNR-W 5-08 d.2 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt		
		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
29	KNR 5-08 d.2 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-betonowym	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
30	KNR-W 5-08 d.2 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
31	KNR-W 5-08 d.2 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ² mocowanych na zaprawę	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
32	KNR-W 5-08 d.2 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
33	KNR 5-08 d.2 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem	szt.		
		30.0	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
34	KNR 4-03 d.2 0304-01	Wymiana tablic licznikowych na drewnie, konstrukcji stalowej lub płycie izolacyjnej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
35	KNR 5-08 d.2 0226-01	Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach drewnianych za pomocą kołków rozporowych	m		
		15.0	m	15.000	
				RAZEM	15.000
36	KNR-W 5-08 d.2 0101-03	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
37	KNR-W 5-08 d.2 0107-01	Rury winidurkowe o średnicy do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych brzdach	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.2	KNR-W 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur 30	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
39 d.2	KNR 0-38 0103-04	Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych typowielkość GE-10; GE-20, wysokość 0,47 m; ustawienie grzejników przenośnych o mocy 2 kW w pomieszczeniu. 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
40 d.2	KNR 0-38 0103-04	Montaż grzejników elektrycznych akumulacyjnych LED o mocy 1,9-2 kW- (analogia) 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
41 d.2	KNR-W 4-02 0315-03	Wymiana kuchni elektrycznych 3-4 palnikowych z piekarnikiem (analogia) 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
42 d.2	KNR 4-02 0141-02	Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności 80-160 dm ³ na wspornikach nowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
43 d.2	KNR 5-08 0403-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 2) - kuchenka elektryczna 2 płytowa 8.0	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
44 d.2	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia+ wnioski do ZE. 10	pomiar · pomiar ·	 10.000	
				RAZEM	10.000
3 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne					
45 d.3	KNR-W 4-02 0506-01	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
46 d.3	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
47 d.3	KNR-W 4-02 0110-01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15 mm Obmiar dodatkowy - łączna długość 5 5	msc. m msc.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
48 d.3	KNR-W 4-02 0116-02	Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o śr. 20 mm o połączeniach zgrzewanych Obmiar dodatkowy - łączna długość 1 8	msc. m msc.	 8.000	 1.000
				RAZEM	8.000
49 d.3	KNR-W 4-02 0118-02	Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych o śr. 20 mm o połączeniach zgrzewanych 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
50 d.3	KNR-W 4-02 0129-01	Wymiana zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
51 d.3	KNR-W 4-02 0508-01	Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzłazki o śr. 15 mm 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
52 d.3	KNR-W 4-02 0508-01	Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzłazki o śr. 15 mm 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
53 d.3	KNR-W 4-02 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złazki grzejnikowej o śr. 15 mm 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
54 d.3	KNR-W 4-02 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego CV22 600x900 1	kpl. kpl.	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55	KNR-W 4-02 d.3 0516-01	Wymiana grzejnika łazienkowego drabinkowego 50 -110	kpl.	RAZEM	1.000
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR-W 4-02 d.3 0517-01	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych o śr. 15 mm	kpl.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		10.000
		10			
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
57	KNR-W 4-02 d.3 0111-01	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, hydrantu lub baterii	szt.		
		- połączenie sztywne o śr. 15 mm	m		2.000
		Obmiar dodatkowy - łączna długość			
		2			
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
58	KNR 2-15 d.3 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr. nom. 15 mm	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
59	KNR-W 4-02 d.3 0128-01	Wymiana zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
60	KNR-W 4-02 d.3 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
61	KNR-W 4-02 d.3 0132-01	Wymiana baterii stojącej łokciowej dla niepełnosprawnych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
62	KNR-W 4-02 d.3 0132-03	Wymiana baterii natryskowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
63	KNR-W 4-02 d.3 0132-04	Wymiana baterii wannowej ściiennej lub stojącej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
64	KNR-W 4-02 d.3 0210-05	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia	szt.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		2.500
		2.5			
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
65	KNR-W 4-02 d.3 0219-04	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce z syfonem	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
66	KNR-W 4-02 d.3 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
67	KNR-W 4-02 d.3 0220-02	Wymiana umywalki wiszącej dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
68	KNR-W 4-02 d.3 0222-03	Wymiana brodzika lub basenu natryskowego	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
69	kalkulacja d.3 warsztatowa	Zamontowanie uchwytu łazienkowego dla niepełnosprawnych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
70	KNR 4-02 d.3 0224-03	Wymiana sedesu z tworzywa sztucznego	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
71	KNR-W 4-02 d.3 0213-01	Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
72	KNR-W 4-02 d.3 0214-01	Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o śr. 75 mm - rozdrabniacza 600 W (analogia) 1.0	szt. szt.	RAZEM 1.000	5.000 1.000
73	KNR-W 4-02 d.3 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' 20	kpl. kpl.	RAZEM 20.000	20.000 20.000
74	KNR-W 4-02 d.3 0224-03	Wymiana miski kompaktowej lejowej dla osób niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
75	KNR-W 4-02 d.3 0126-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociąg z rur stalowych ocynkowanych 5	szt. szt.	RAZEM 5.000	5.000 5.000
76	KNR-W 4-02 d.3 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm 5	szt. szt.	RAZEM 5.000	5.000 5.000
77	KNR-W 4-02 d.3 0222-02	Wymiana wanny stalowej emaliowanej lub z tworzywa sztucznego 1,70 2	kpl. kpl.	RAZEM 2.000	2.000 2.000
78	KNR-W 4-02 d.3 0135-01	Wymiana głowicy w baterii o śr. 15 mm 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000 4.000
79	KNR-W 4-02 d.3 0302-01	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr. 15 mm Obmiar dodatkowy - łączna długość 8 5	msc. m msc.	RAZEM 5.000	5.000 8.000 5.000
80	KNR-W 2-15 d.3 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 5	m m	RAZEM 5.000	5.000 5.000
81	KNR-W 4-02 d.3 0201-03	Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 100 mm na rurę PCV fi 100 Obmiar dodatkowy - łączna długość 5 5	msc. m msc.	RAZEM 5.000	5.000 5.000 5.000
82	KNR-W 4-02 d.3 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową Obmiar dodatkowy - łączna długość 5 5	msc. m msc.	RAZEM 5.000	5.000 5.000 5.000
83	KNR-W 2-15 d.3 0209-05	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek żeliwnych o śr. 100 mm 1	podej. podej.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
84	KNR 2-15 d.3 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 5	m m	RAZEM 5.000	5.000 5.000
85	KNR-W 4-02 d.3 0211-03	Wymiana trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi 4.0	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000 4.000
86	KNR-W 4-02 d.3 0201-01	Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 50 mm na rurę PCV fi 50 mm Obmiar dodatkowy - łączna długość 2.50 4	msc. m msc.	RAZEM 4.000	4.000 2.500 4.000
87	KNR 2-15 d.3 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 5	m m	RAZEM 5.000	5.000 5.000
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
88	KNR-W 4-02 d.3 0210-03	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia Obmiar dodatkowy - łączna długość 1	szt. m		1.000
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
89	KNR-W 4-02 d.3 0211-01	Wymiana trójnika z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi 5.0	szt. szt.		
				5.000	
				RAZEM	5.000
90	KNR-W 4-02 d.3 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową Obmiar dodatkowy - łączna długość 3.0	msc. m		3.000
		5.0	msc.	5.000	
				RAZEM	5.000
91	KNR 2-15 d.3 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych 5	m m		
				5.000	
				RAZEM	5.000
92	KNR 4-02 d.3 0105-01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-20 mm Obmiar dodatkowy 5	msc. m		5.000
		5	msc.	5.000	
				RAZEM	5.000
93	KNR 2-15 d.3 0402-03	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr. nom. 25-32 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach budynku 30.0	m m		
				30.000	
				RAZEM	30.000
94	KNR 2-15 d.3 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 15	szt. szt.		
				15.000	
				RAZEM	15.000
95	KNR 2-15 d.3 0415-01	Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr. nom. do 15 mm 5	szt. szt.		
				5.000	
				RAZEM	5.000
96	KNR 4 d.3 0510-01	Naczynia zbiorcze systemu otwartego o pojemności całkowitej do 100 dm ³ 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
97	KNR 4 d.3 0145-03	Pompy ręczne skrzydełkowe o śr. króćca 32 mm 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
98	KNR INSTAL d.3 0306-03	Podejście do pompy cyrkulacyjnej - śr. zew.rury 22 mm - śr. nom.przylacza pompy 32 mm 2	kpl. kpl.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
99	KNR 4 d.3 0417-01	Grzejniki aluminiowe członowe - do 5 elementów 2	kpl. kpl.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
100	KNR 4 d.3 0417-02	Grzejniki aluminiowe członowe - do 10 elementów 2	kpl. kpl.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
101	KNR 4 d.3 0417-03	Grzejniki aluminiowe członowe - do 15 elementów 2	kpl. kpl.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
102	KNR 4-02 d.3 0514-03	Wymiana elementów grzejnika żeliwnego - korek grzejnikowy 10	szt. szt.		
				10.000	
				RAZEM	10.000
4 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe					
103	KNR-W 4-02 d.4 0317-05	Demontaż pieca gazowego wieloczerpalnego 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
104	KNR-W 4-02 d.4 0316-01	Wymiana pieca gazowego kąpielowego. 1	szt. szt.		
				1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
105	KNR-W 4-02 d.4 0315-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
106	KNR-W 4-02 d.4 0316-01	Wymiana pieca gazowego 2 funkcyjnego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
107	KNR 2-15 d.4 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		5	lokal.	5.000	
				RAZEM	5.000
5 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych					
108	KNR-W 4-01 d.5 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m ³		
		0.50	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
109	KNR-W 4-01 d.5 0307-07	Przemurowanie co trzy warstwy cegieł pęknięć o grubości 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		5.0	m	5.000	
				RAZEM	5.000
110	KNR-W 4-01 d.5 0306-05	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
111	KNR 4-01 d.5 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
112	KNR 4-01 d.5 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
		0.25	m ³	0.250	
				RAZEM	0.250
113	KNR-W 4-01 d.5 0325-05	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
114	KNR 5 d.5 1209-0901	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 10 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.		
		5	otw.	5.000	
				RAZEM	5.000
115	KNR-W 4-01 d.5 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
116	KNR 4-01 d.5 0335-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
117	KNR-W 4-01 d.5 0341-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
118	KNR 4-01 d.5 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		0.71	m ³	0.710	
				RAZEM	0.710
119	KNR-W 4-01 d.5 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
120	KNR-W 4-01 d.5 0335-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
121	KNR 2-02 d.5 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
122	KNR 2-02 d.5 2006-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m ²		
		20.0	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
123	NNRNKB d.5 202 2026-01	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwójnych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obu stron.	m ²		
		5.0	m ²	5.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5.000
124	NNRNKB d.5 202 2023-01	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 50	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
125	KNR 2-02 d.5 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		25.00	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
126	KNR 2-02 d.5 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 100mm	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
127	KNR-W 2-02 d.5 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
128	KNR-W 2-02 d.5 0612-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
129	KNR 2-02 d.5 0609-11	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatką metalową	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
130	KNR 2-02 d.5 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
131	KNR 2-02 d.5 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
132	KNR-W 2-02 d.5 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
133	NNRNKB d.5 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
134	KNR 0-12 d.5 1118-01	Posadzki z płytek gres o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - łazienka	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
135	KNR-W 2-02 d.5 0840-04	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		5.0	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
136	KNR 4-01 d.5 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
137	KNR 4-01 d.5 0321-03	Obsadzenie podokienników konglomeratu lub lastrykowych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
138	KNR 4-01 d.5 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
139	KNR 4-01 d.5 1002-01	Naprawa średnia pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
140	KNR 4-01 d.5 1001-02	Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objętości do 1.0 m ³	m ³		
		1.44	m ³	1.440	
				RAZEM	1.440
141	KNR 4-01 d.5 1010-02	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - drzwiczki paleniskowe piecowe	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
142	KNR 4-01 d.5 1010-01	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - ruszt paleniskowy	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
143	KNR-W 4-01 d.5 1007-06	Ospoinowanie i okredowanie oblicowań	m ²		
		5.0	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
144	KNR 4-01 d.5 1003-06	Naprawa średnia trzonów kuchennych licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi - ramy trzonów kuchennych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
145	KNR 4-01 d.5 1010-09	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - płyty kuchenne z otworami	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
146	KNP 02 d.5 1204-01.01	Instalowanie pieców przenośnych z rurą o dł. do 0.5 m + piec kaflowy przenośny wraz z dostawą.(analogia)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
147	KNP 02 d.5 1204-01.01	Instalowanie kuchen przenośnych z dostawą.(analogia)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
148	KNP 02 d.5 1204-01.01	Instalowanie kuchen przenośnych z rurą o dł. do 0.5 m i węzownicą o mocy 5 kW.(analogia)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
149	KNP 02 d.5 1204-01.01	Instalowanie piecokuchni z rurą dł. do 0,5 m i mocy 8 - 10 kW z dostawą.(analogia)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
150	KNR 4-01 d.5 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
151	KNR 4-01 d.5 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
6 45410000-4 Tynkowanie					
152	KNR 4-01 d.6 0623-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą opryskiwania	m ²		
		20.0	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
153	KNR 4-01 d.6 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
154	KNR 4-01 d.6 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
155	KNR 4-01 d.6 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
156	KNR 2-02 d.6 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
157	KNR 2-02 d.6 0810-06	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów o pow. ponad 3m2 o szerokości 20 cm	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
158	KNR 2-02 d.6 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
159	KNR 2-02 d.6 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		50.0	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
160	KNR 2-02 d.6 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		15.00	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
161	NNRNKB d.6 202 2017-04	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 10 cm na podłożu z płyt gipsowych	m ²		
		5.0	m ²	5.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5.000
7	45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie			
162	KNR-W 4-01 d.7 0412-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
163	KNR 4-01 d.7 0410-02	Wymiana podsufitki z desek niestругanych o grubości 25 mm	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
164	KNR 0-19 d.7 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2	m ²		
		30.00	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
165	KNR 0-19 d.7 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 z nawiewnikami	m ²		
		7.50	m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
166	kal własna d.7	nawiewniki okienne	szt.		
		6.0	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
167	KNR 4-01 d.7 1104-02	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych zespolonych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 2-3 mm o powierzchni szyby do 0.5 m2	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
168	KNR 4-01 d.7 0919-09	Wymiana rączek do zasuwnicy	szt.		
		5.0	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
169	KNR-W 4-01 d.7 1101-07	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim wzorzystym o grubości 3-4 mm i powierzchni ponad 0.5 m2	m ²		
		2.50	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
170	KNR-W 2-02 d.7 1409-02	Szklenie ram gotowymi szybami zespolonymi - powierzchnia szyb do 1.0 m2	m ²		
		6.0	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
171	TZKNBK XX d.7 1804-01	Parapety z desek klejone o szer. 20-40 cm - profil.z grub.od czoła pod malowanie olejne - grub. do 28 mm	m ²		
		3.50	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
172	KNR 4-01 d.7 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m ²		
		1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
173	KNR 4-01 d.7 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	szt		
		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
174	KNR 2-02 d.7 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
175	KNR 2-02 d.7 1019-08	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzzkłatkowe, wejściowe, wzmocnione, fabrycznie wykończone z numerem lokalu.	m ²		
		13.50	m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
176	KNR 2-02 d.7 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		9.40	m ²	9.400	
				RAZEM	9.400
177	KNR-W 2-02 d.7 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - łazienkowe	m ²		
		6.58	m ²	6.580	
				RAZEM	6.580
178	KNR 2-02 d.7 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
179	KNR-W 4-01 d.7 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
180	KNR 4-01 d.7 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
181	KNR 4-01 d.7 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		3.0	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
182	KNR 4-01 d.7 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem	m ²		
		25.0	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
183	KNNR 2 d.7 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanel gr 7 mm klasa ścieralności AC 4	m ²		
		160	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
184	KNR 4-01 d.7 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
185	KNR 4-01 d.7 0925-08	Dorabianie elementów skrzydeł drzwiowych do istniejących ościeżnic - listwy przymykowe	m		
		5.0	m	5.000	
				RAZEM	5.000
186	KNR 4-01 d.7 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
187	KNR 4-01 d.7 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne	m		
		40.0	m	40.000	
				RAZEM	40.000
188	KNR-W 4-01 d.7 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m ²	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
189	KNR 2-02 d.7 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów Krotność = 2	m ²		
		15.0	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
190	KNR 2-02 d.7 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
		80.0	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
191	KNR 2-02 d.7 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
8 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie					
192	KNR 4-01 d.8 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		250.00	m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
193	KNR 4-01 d.8 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		250.0	m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
194	KNR 4-01 d.8 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		20.0	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
195	NNRNKB d.8 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		600	m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
196	NNRNKB d.8 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		1500	m ²	1500.000	
				RAZEM	1500.000
197	KNR 4-01 d.8 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		600	m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
198	KNR 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		2100	m ²	2100.000	
				RAZEM	2100.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
199	KNR 4-01 d.8 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 60	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
200	KNR 4-01 d.8 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 200	m ² m ²	 200.000	
				RAZEM	200.000
201	KNR 2-02 d.8 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 100.0	m ² m ²	 100.000	
				RAZEM	100.000
202	KNR 4-01 d.8 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² 15	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
203	KNR 4-01 d.8 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 20	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
204	KNR 4-01 d.8 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m ² 10.00	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
205	KNR 4-01 d.8 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 14	m ² m ²	 14.000	
				RAZEM	14.000
206	KNR 4-01 d.8 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 10.0	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
207	KNR 4-01 d.8 1212-37	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych 25	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
208	KNR 4-01 d.8 1212-40	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych 9.0	m m	 9.000	
				RAZEM	9.000
209	KNR 4-01 d.8 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
210	KNR 4-01 d.8 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 7.0	m ² m ²	 7.000	
				RAZEM	7.000
211	KNR 2-02 d.8 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych 20	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
9 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe					
212	KNR 7 d.9 0506-01	Aluminiowe daszki nad drzwiami - montaż i zakup 1	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
213	KNR 4-01 d.9 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 50.0	m ² m ²	 50.000	
				RAZEM	50.000
214	KNR 4-01 d.9 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych 15	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
215	KNR 4-01 d.9 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, betonowych i urządzeń sanitarnych. 100.0	m ² m ²	 100.000	
				RAZEM	100.000
216	KNR 4-01 d.9 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 35.0	m ² m ²	 35.000	
				RAZEM	35.000
217	d.9	Reperacja skrzynki na listy 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
218 d.9	Kalkulacja własna	Dorobienie klucza do wkładek do części wspólnych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
219 d.9		Opinia kominiarska	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000