



INSTALACJA GAZU DLA KOTŁOWNI
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW


ozn.	NAZWA ELEMENTU	ilość
1	Kocioł gazowy kondensacyjny Caldaria 100 Q=100kW	4
2	Bufor gazowy rura stal. dn250 L=3,5m	1
3	Zawór gazowy kulowy kołnierzowy dn32	4
4	Filtr gazowy, kołnierzowy dn32	4
5	Rura stalowa bez szwu dn100 do gazu L=12,0mb	-
6	Rura stalowa bez szwu dn32 do gazu L=10mb	-
7	Kurek główny kołnierzowy dn100	1
8	Szafka gazowa na kurek główny 600x600	1
9	Kształtka przejściowa dn100stal/110PE gaz	1
10	Kolano stalowe dn100 gaz kąt 90st	9
11	Kolano stalowe dn32 gaz kąt 90st	12



WIDOK OD FRONTU



WIDOK Z BOKU



RZUT Z GÓRY

INWESTOR	
Gmina Miasto Kowal ul.Piwna 24 87-820 Kowal	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	
PROJEKTANT	PODPIS
mgr inż. Krzysztof Sikorski KUP/0073/POWS/07	
SPRAWDZAJĄCY	PODPIS
mgr inż. Igor Sikorski MAZ/0030/PWBS/19	
INWESTYCJA	
Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z modernizacją istniejącej kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej, instalacją podziemnych zbiorników na gaz płynny i urządzeń grzewczych wraz z wykonaniem przyłącza ciepłego do nowobudowanej hali sportowej na działce o nr 1107 położonej w obrębie ewidencyjnym Miasto Kowal, gm. Kowal.	
PROJEKT	
Kotłownia gazowa wraz z wewnętrznym przyłączem gazowym i dwoma podziemnymi zbiornikami na gaz płynny i przyłączem ciepłym z rur preizolowanych	
ADRES BUDOWY	
Województwo Kujawsko-Pomorskie Powiat Włocławski miasto Kowal działka nr ew.1107 obręb 041801_1.0001 Miasto Kowal	
STADIUM	
PROJEKT ARCHIT.-BUDOWLANY	
BRANŻA	
SANITARNA	
TYTUŁ RYSUNKU	
KOTŁOWNIA GAZOWA WIDOK OD FRONTU INSTALACJA GAZOWA	
DATA WYDANIA	07.06.2023r.
NR RYSUNKU	
B S - 0 8	
SKALA	
1:100	

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO UTWOR ARCHITEKTONICZNY. ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).