
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja sali Gimnastycznej w Zespole Szkół w Żychlinie

DATA OPRACOWANIA: 13.06.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

13.06.2023

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1	KNNR-W 3 0801-05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m2		
		2,3 * 3,84	m2	8,832	
				RAZEM	8,832
2	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności. zeszkrobanie i zmycie starej nie związanej z podłożem farby klejowej lub emulsyjnej. wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzenie powierzchni tynku	m2		
		26 * 5,40 * 2 + 14 * 5,4 * 2 + 3,84 * 4,50 * 2 + 372	m2	838,560	
				RAZEM	838,560
3	KNR AT-12 0201-01 analogia	Naprawa sufitu podwieszanego	m2		
		372	m2	372,000	
				RAZEM	372,000
4	KNNR-W 3 1411-01	Ochrona murów przed wilgocią wstępującą i przed wykwitami soli - usunięcie starego tynku oraz mechaniczne oczyszczenie powierzchni	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
5	KNNR-W 3 1411-08	Ochrona murów przed wilgocią wstępującą i przed wykwitami soli - prace tynkarskie gr. 1 cm	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
6	KNNR-W 3 0604-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o powierzchni do 5 m2 z zaprawy cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagruntowanych siatkach	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
7	KNR 4-03 1133-04	Demontaż opraw żarowych blaszanych otwartych zawieszanych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		372 + 8,832	m2	380,832	
				RAZEM	380,832
9	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
10	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
11	NNRNB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		26,5 * 5,40 * 2 + 15 * 5,4 * 2	m2	448,200	
				RAZEM	448,200
12	NNRNB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		372	m2	372,000	
				RAZEM	372,000
13	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		poz.2	m2	838,560	
				RAZEM	838,560

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-02 1111-05	Posadzki z desek klejonych typu 'Bar'	m2		
		poz.1	m2	8,832	
				RAZEM	8,832
15	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2		
		poz.1	m2	8,832	
				RAZEM	8,832
16	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe z liniami do boisk: koszykówka, piłka ręczna, piłka siatkowa , piłka halowa wraz z demontażem istniejącej nawierzchni, wywozem i utylizacją odpadów	m2		
		372	m2	372,000	
				RAZEM	372,000
17	KNR-W 4-01 1215-01	Mycie po robotach malarskich drzwi balkonowych zespolonych	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR-W 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
19	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		372	m2	372,000	
				RAZEM	372,000
20	KNNR 9 0502-01 analogia	Wymiana opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact montowanych w sufitach podwieszonych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
21	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 2, 11, 13, 20)			