

Kosztorys inwestorski

Wymiana wraz z poszerzeniem drzwi wewnętrznych płycinowych na drzwi aluminiowe w budynku Gminy Pleśna

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty budowlane**

Lokalizacja: **UG Pleśna**

Inwestor: **Gmina Pleśna, 33-171 Pleśna 240**

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora,
- Wizja lokalna w terenie
- Inwentaryzacja architektoniczna obiektu
- uzgodnienia użytkowo – funkcjonalne z Inwestorem,
- literatura i normy techniczne

2. Metoda sporządzenia kosztorysu

Kosztorys został opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. U. 2021 r. poz. 2458)

3. Dane składników cenowych

- a) Źródła ustalenia cen jednostkowych robót
II kwartał 2023 r.
- b) Źródła cen czynników produkcji
 - Stawka roboczogodziny
Ceny średnie R
 - Ceny materiałów
Ceny średnie M
 - Ceny sprzętu
Ceny średnie S

4. Dane dotyczące robót przygotowawczych

Wydzielenie i zabezpieczenie poszczególnych etapów prac

5. Dane dotyczące robót ogólnobudowlanych

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, poszerzenie otworów, montaż nadproży, dostawa u montaż drzwi aluminiowych, w kolorze RAL 7016 MAT, szyby mleczne bezpieczne, poprzeczka w drzwiach na wys. 90cm, wyposażenie: szyld, klamka - klamka w kolorze drzwi, zamek na wkładkę, trzy klucze w zestawie.

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wymiana wraz z poszerzeniem drzwi wewnętrznych płycinowych na drzwi aluminiowe w budynku Gminy Pleśna		
	Element	Element		
	Kalkulacja indywidualna	Wydzielenie i zabezpieczenie poszczególnych etapów prac	szt	11
	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m ²	szt	24
	KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m ²		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,1*2*2	8,400000	
		RAZEM:	8,400000	m2
	KNR 401/330/6	Wykucie wnek w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna		
	Wyliczenie ilości robót:			
		24*0,15*2,2+24*1,25	37,920000	
		RAZEM:	37,920000	m2
	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m3	1,5
	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m3	1,5
	KNR 202/126/5	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		24*1,25	30,000000	
		RAZEM:	30,000000	m
	KNR 19/1024/7 (2)	Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszkłone na budowie, drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach		
	Wyliczenie ilości robót:			
		24*0,9*2,1	45,360000	
		RAZEM:	45,360000	m2
	KNR 19/1024/8 (2)	Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszkłone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach,		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2*2,1*2	8,400000	
		RAZEM:	8,400000	m2
	KNR 401/705/1 (1)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		24*5+12	132,000000	
		RAZEM:	132,000000	m