

Przedmiar robót

Obiekt: Budynek hydroforni w Rogalinie
Rodzaj robót: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody - Termomodernizacja i remont pomieszczeń
Adres budowy: Gmina Sośno 89-412 Rogalin,

Lp.	Secyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.		Prace przygotowawcze			
1		KNKRB 010107-01-050	Oczyszczenie terenu krotność= 1,00	m2	200,00
2.		Termomodernizacja budynku			
1.		Ocieplenie dachu			
1.		Prace rozbiórkowe			
2		KNR 4-010519-06-050	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa krotność= 1,00	m2	146,33
1. 16,82*8,7					146,33
3		KNR 4-010519-07-050	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, następna warstwa krotność= 1,00	m2	146,33
1. 16,82*8,7					146,33
4		KNR 4-020006-03-020	Demontaż czerpni lub wyrzutni dachowych wraz z podstawami o obwodzie do 2520 mm (wacetob zeszyt 2/98) krotność= 1,00	szt	5,00
5		KNKRB 020503-02-050	Demontaż obróbki z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej (murów ogniowych) krotność= 1,00	m2	6,73
1. (8,63*0,3*1,3)*2					6,73
2.		Prace montażowe			
6		KNR 2-020613-03-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, z wełny mineralnej z płyt układanych na klej. Jedna warstwa. krotność= 1,00	m2	146,33
1. 16,82*8,7					146,33
7		KNR 2-020503-01-050	Pokrycie dachów z trzech warstw papy asfaltowej na podłożu z twardych płyt z wełny mineralnej. krotność= 1,00	m2	146,33
1. 16,82*8,7					146,33
8		KNKRB 020503-02-050	Obróbki z blachy stalowej płaskiej (murów ogniowych) krotność= 1,00	m2	6,73
1. (8,63*0,3*1,3)*2					6,73
3.		Obróbka blacharska			

1.		Prace rozbiórkowe			
9		KNKRB 020503-02-050	Demontaż obróbki z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej (zadaszenie drzwi) krotność= 1,00	m2	8,70
1. $((8,63*0,3*2)*1,3)+((0,94*1,55)*1,1)+((0,14*2,4)*1,1)$					8,70
2.		Prace montażowe			
10		KNKRB 020503-02-050	Obróbki z blachy stalowej płaskiej (zadaszenie drzwi) krotność= 1,00	m2	8,70
1. $((8,63*0,3*2)*1,3)+((0,94*1,55)*1,1)+((0,14*2,4)*1,1)$					8,70
4.		Instalacja odprowadzenia wody opadowej			
1.		Prace rozbiórkowe			
11		KNR 4-010535-04-040	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00	m	35,00
12		KNR 4-010535-06-040	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00	m	24,00
2.		Prace montażowe			
13		KNKRB 020502-01-133	Rynny z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej o grubości 0,50 mm półokrągłe krotność= 1,00	100 m	0,35
14		KNKRB 020502-05-133	Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej o grubości 0,50 mm okrągłe krotność= 1,00	100 m	0,24
5.		Prace budowlane w budynku			
1.		Pomieszczenie nr 3			
15		AW-090	Demontaż oraz montaż istniejących elementów wyposażenia krotność= 1,00	kpl	1,00
16		KNKRB 030601-01-050	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez względu na ilość na ścianach, filarach i pilastrach krotność= 1,00	m2	159,60
1. $(11,64+11,64+7,36+7,36)*4,2$					159,60
17		KNKRB 030603-02-050	Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach z osiatkowaniem krotność= 1,00	m2	159,60
1. $(11,64+11,64+7,36+7,36)*4,2$					159,60

18		KNKRB 020803-09-050	Gładź gipsową jednowarstwowa na ścianach krotność= 1,00	m2	159,60
1. (11,64+11,64+7,36+7,36)*4,2					159,60
19		KNKRB 020803-10-050	Gładź gipsową jednowarstwowa na sufitach krotność= 1,00	m2	85,31
20		KNKRB 021402-03-050	Malowanie podłóży gipsowych farbą - dwukrotne - ściany krotność= 1,00	m2	83,60
1. (11,64+11,64+7,36+7,36)*2,2					83,60
21		KNKRB 021402-03-050	Malowanie podłóży gipsowych farbą - dwukrotne - sufity krotność= 1,00	m2	85,41
22		KNR 4-010212-02-060	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm krotność= 1,00	m3	17,08
1. 85,41*0,2					17,08
23		KNKRB 030801-06-050	Zerwanie posadzek krotność= 1,00	m2	85,41
24		KNR 4-010212-03-060	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych krotność= 1,00	m3	17,08
1. 85,41*0,2					17,08
25		KNKRB 021101-0302-060	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów sypkich-kruszywo lekkie krotność= 1,00	m3	17,08
1. 85,41*0,2					17,08
26		KNKRB 021102-02-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatarte na gładko krotność= 1,00	m2	85,41
27		KNR 00-121118-08-050	Posadzki z płytek o wymiarach 60x60 cm układanych na klej metodą zwykłą krotność= 1,00	m2	85,41
28		KNR 00-120829-08-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60x60 cm - na klej metodą zwykłą krotność= 1,00	m2	76,00
1. (11,64+11,64+7,36+7,36)*2					76,00
29		KNR 2-021612-01-050	Rusztowania ramowe warszawskie,przestrzenne o wysokości do 4 m. krotność= 1,00	m2	85,41
30		KNKRB 020209-01-060	Schody betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu krotność= 1,00	m3	0,77
1. 1,2*1,6*0,4					0,77

31		<i>KNKRB 020209-01-060</i>	<i>Podkład betonowy C30/37 krotność= 1,00</i>	<i>m3</i>	<i>17,92</i>
1. 85,41*0,2					17,08
2. 1,6*1*0,1*4					0,64
3. 1*1*0,1*2					0,20
4. -----					
5. Suma					17,92
6.		Utylizacja odpadów			
32		<i>AW-060</i>	<i>Utylizacja odpadów budowlanych krotność= 1,00</i>	<i>m3</i>	<i>20,00</i>
33		<i>KNR 4-041101-01-060</i>	<i>Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu pojazdami samochodowymi na odl. 1 km ciągnikiem kołowym z przyczepą krotność= 1,00</i>	<i>m3</i>	<i>36,00</i>
1. 120*0,3					36,00