



1. Czujki alarmowe montować na wysokości $h=2,4-2,7m$.
2. Kamery na elewacji montować na wysokości $h=3,3m$. Kamery w budynku montować na wysokości $h=2,7m-3,0m$.
3. Przewody do instalacji niskoprądowych układać w rurach karbowanych.
4. Do podłączenia monitora oraz klawiatury systemu CCTV i myszki należy obok zestawu PEL należy zamontować gniazdo HDMI + USB.

E.08