



Siemińskiego 14-16/8 - I piętro



Siemińskiego 14-16/8 - I piętro



UWAGI:

- Przewody instalacji grzewczej zaprojektowano z rur stalowych cienkościennej ocynkowanej zewnętrznie.
- Grzejniki montować na wysokości min. 10 cm nad posadzką.
- Wszystkie przewody w miejscach przejść przez dylatację i przegrody budowlane należy zabezpieczyć paszlami lub izolacją z pianki poliuretanowej na długość ok 30cm.
- Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
- Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z dokumentacją branżową.
- Użyte w dokumentacji projektowej nazwy firm, wyrobów budowlanych czy technologii należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zamówień publicznych" jako informację nt. oczekiwanego standardu poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konkretny do użycia.

Legenda:

1.08
Φwym: 1433 W

opis pomieszczenia:
straty ciepła

ilość płyt grzejnika	typ grzejnika	głębokość grzejnika
ilość konwektorów grzejnika	11	61 mm
wysokość grzejnika (mm)	21	80 mm
	22	105 mm
	33	166 mm
22KV/600 [1400 mm]	długość grzejnika	
grzejnik płytowy		

- Instalacja grzewcza, 70/50°C
- Instalacja grzewcza, prowadzona pod stropowo
- zawór termostatyczny
- zawór powrotny
- zmiana wysokości prowadzenia
- zawór kulowy odcinający
- odpowietrznik



4 BLUE Wojciech Rykowski
<http://www.4blue.com.pl>
41-605 Świętochłowice ul. E. Imieli 13

INWESTOR

Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.; ul. Dolnych Wałów 11; 44-100 Gliwice

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

4 BLUE Wojciech Rykowski
41-605 Świętochłowice ul. E. Imieli 13

TEMAT PRACOWNIA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU W CELU ZAMONTOWANIA KONDENSACYJNYCH-DWUFUNKCYJNYCH KOTŁÓW GAZOWYCH Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA WRAZ Z BUDOWĄ ETĄŻOWEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W MIESZKANIACH NR 2, 4, 8 ORAZ WYDZIELENIEM ŁAZIENKI W MIESZKANIU NR 8 PRZY UL. JANA SIEMIŃSKIEGO 14-16

PROJEKTANT

mgr inż. Wojciech Rykowski SLK/5450/PWOS/14

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Kamil Jopert SLK/6644/PWBS/16

OPRACOWANIE

mgr inż. Kamil Jopert

NAZWA RYSUNKU

Rzut lokalu 8, ul. Siemińskiego 14-16,
I piętro - Instalacja centralnego ogrzewania

DATA
10.2022

NR RYSUNKU
IS-10

SKALA
1:50