


PRZEKRÓJ NR 1

PRZEKRÓJ ZASADNICZY PROJ. DROGI GMINNEJ



OZNACZENIA:

- Nawierzchnia jezdni z kostki bet. szarej gr. 8cm
- Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech., gr. 20cm
- Warstwa gruntu stabilizowanego cementem $R_m=5,0$ MPa, gr. 15cm
- Wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe po korytowaniu
- Krawężnik bet. najazdowy 15x22cm
- Ława bet. C12/15 z oporem pod krawężnik.
- Pobocze umocnione kruszywem łamanym 0/31,5 stab. mech., gr. 10cm
- Wyprofilowanie tereny zielone wraz z humusowaniem i obsianiem mieszanką traw, gr. 5cm

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI

BARTOSZ NOWAK

Adres: ul. Zbyszka Godlewskiego 4/22, 65-552 Zielona Góra

Nip: 973-089-85-73 , Regon: 363-329-300

Tel: +48 601 682 981 , E-mail: projekt.nowak@gmail.com

Inwestycja:	Budowa drogi gminnej w obrębie dz. ew. nr 337 w Smolnie Wielkim.	Etap dokum. K.P.
Tytuł rys.:	Przekrój zasadniczy, skala 1:50	Rys. 3
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Uprawnienia:
Projektant b. drogowej:	mgr inż. Bartosz Nowak	LBS/0079/PBD/16 do projektowania bez ogr. w specjalności drogowej
		08.2023