

PZZD.6111.186.2023.ST

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 25, 33, 2a, ust.2 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U. z 2023r., poz.645 t.j.), art. 123 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023r., poz. 775 ze zm.) a także Uchwały nr 210/2012 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie upoważnienia Dyrektora PZZD do załatwiania spraw w imieniu zarządu powiatu – zarządcy dróg powiatowych po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.07.2023 r. (data wpływu):

Pana Bartosza Nowaka, przedstawiciela Biura Projektów i Realizacji Inwestycji Bartosz Nowak, ul. Zbyszka Godlewskiego 4/22, 65-552 Zielona Góra, dotyczącego uzgodnienia wersji koncepcyjnej projektu budowy drogi gminnej w m. Smolno Wielkie – dz. nr ewid. 337 (Gmina Kargowa) wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1192F (przy kościele)

uzgadniam w/w rozwiązania projektowe w zakresie przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową nr 1192F z uwagami:

- **Zabrania się odprowadzenia wód opadowych z projektowanej utwardzonej powierzchni drogi gminnej na drogę powiatową**

oraz wyrażam zgodę na dysponowanie dz. nr ewid. 288/3 obręb Smolno Wielkie, na cele budowlane, (w zakresie wskazanym w opracowaniu).

Prace związane z realizacją rozwiązań projektowych w pasie drogi powiatowej, należy wykonać na koszt Inwestora.

Całość inwestycji w pasie drogowym drogi powiatowej należy uzgodnić z Zarządcą drogi, na etapie wykonania docelowej dokumentacji projektowej na w/w zadanie.

W dalszej korespondencji niniejszej sprawy prosimy powoływać się na nr tego pisma.

Uzasadnienie

Zgodnie z art.107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadnienia, ponieważ uwzględniła w całości żądanie strony.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za moim pośrednictwem, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Otrzymują:

1. Pan Bartosz Nowak, przedstawiciel Biura Projektów i Realizacji Inwestycji Bartosz Nowak, ul. Zbyszka Godlewskiego 4/22, 65-552 Zielona Góra
2. a/a J.J.


**Z up. ZARZĄDU POWIATU
ZIELONOGÓRSKIEGO**

Agnieszka Stelmasik
Dyrektor Powiatowego
Zielonogórskiego Zarządu Dróg

LEGENDA:

- proj. naw. jezdni z kostki betonowej szarej gr. 8cm
- proj. naw. chodników z kostki betonowej szarej/żółtej gr. 8cm
- proj. naw. zjazdów z kostki bet. czerwonej gr. 8cm
- proj. pobocze gruntowe umocnione kruszywem
- proj. poszerzenia (opaski) w obrębie luków z kostki granitowej 16x18cm
- proj. wyprofilowane dla celów odwodnienia powierzchniowego obszary zieleni wraz z obsianiem
- istn. chodniki (bez zmian)
- istn. nawierzchnie z kostki betonowej oraz betonowe do rozbiórki
- - - - - proj. krawężnik bet. 15x22cm najazdowy ułożony na ławie bet. C12/15 z oporem - zatopiony na -1cm
- - - - - proj. krawężnik bet. 15x22cm najazdowy ułożony na ławie bet. C12/15 z oporem - wyniesiony na +6cm
- - - - - proj. krawężnik bet. 15x30cm uliczny ułożony na ławie bet. C12/15 z oporem - wyniesiony na +12cm
- - - - - proj. obrzeże bet. 8x30cm ułożone na ławie bet. C12/15 z oporem
- - - - - istn. granice działek
- - - - - proj. słupy oświetlenia ulicznego aluminiowe z oprawami LED, słupy nr L.1-L.8 wys. 10,00m, L.9-L.12 wys. 6,00m (ustawione w odl. 1,00m od krawężnika oprócz lampy L.11 w odl. 0,50m - krawężnik wyniesiony), co ok. 30-35m
- - - - - proj. linia kablowa niskiego napięcia
- - - - - istn. przewody linii napowietrznej wraz z przyłączami do budynków
- - - - - istn. lampy oświetlenia ulicznego (oprawy gminne na słupach ENEA)
- - - - - proj. płytki ostrzegawcze (fakturowe) przed przejściem dla pieszych i i przejściem sugerowanym

Skosy zjazdów 2,00m:2,00m, minimalna szerokość zjazdu - 4,00m (zjazd na dz. 335 min. 3,50m), maksymalna - 5,50m.



POWIATOWY ZIELONOGÓRSKI ZARZĄD DROG
uzgadnia z uwagami / bez uwag

jak w piśmie nr P220.61M.186.2023.51

z dn. 22.08.2023

STARSZY INSPEKTOR

Jarosław Judziński

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI

BARTOSZ NOWAK

Adres: ul. Zbyszka Godlewskiego 4/22, 65-552 Zielona Góra

Nip: 973-089-85-73, Regon: 363-329-300

Tel: +48 601 682 981, E-mail: projekt.nowak@gmail.com

Inwestycja:	Budowa drogi gminnej w obrębie dz. ew. nr 337 w Smolnie Wielkim.	Etap dokum.
Tytuł rys.:	Plan sytuacyjny - koncepcja przedbudowy skrzyżowania z drogą powiatową, skala 1:500.	Rys. 1
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Uprawnienia:
Projektant b. drogowej:	mgr inż. Bartosz Nowak	LBS/0079/PBD/16 do projektowania bez ogr. w specjalności drogowej
		Data i podpis:
		07.2023