

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Kody CPV: 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg</b> <b>45233140-2 Roboty drogowe</b> <b>45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg</b> <b>45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg</b> <b>Remonty cząstkowe - poziomowe i letnie łatanie wyboi jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu oświęcimskiego w 2024 roku- Część 1</b>		
1	Element	<b>Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg</b> <b>Remont cząstkowy wybojów masą mineralnobitumiczną z otaczarni i połączeniem łat krawędzi asfaltem przed wypełnieniem i po wypełnieniu ubytków- przy użyciu recyklera lub kotła lub termosu do asfaltu</b>		
1.1	KNNR 6/1107/2 (1) analogia	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt, mechaniczne obcinanie krawędzi, masa grysowa, oblanie łączenia krawędzi emulsją asfaltową, średnia grubość asfaltu 6 cm, uzupełnienie ponad nadmiarowych ubytków asfaltu frezem z skropieniem.	m2	700
1.2	KNR 404/1103/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, załadunek koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę	m3	50
1.3	KNR 404/1103/5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1'km ponad 1'km transportu wywóz do 10 km Krotność=10	m3	50
2	Element	<b>Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg</b> <b>Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami z remontera - przy użyciu remontera na gorąco</b>		
2.1	KNNR 6/1109/2 (1) analogia	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utwardzonych przy pomocy grysów, wyboje 1,5' cm, asfalt - remonter	t	131
3	Element	<b>Kody CPV: 45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg</b> <b>Naprawa podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych</b>		
3.1	KNNR 6/1108/1 (1) analogia	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, zalanie spękań masą zalewową	kg	1 200