



DROŚ-G.7430.1.16.2022

/za dowodem doręczenia/

Gdańsk, dnia 2022-04-25

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
w Dębicy Kaszubskiej Sp. z o.o.

**Decyzja**

Na podstawie art. 80 ust. 1 i art. 161 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2021.1420 t. j.), oraz art. 104 kpa, po rozpoznaniu wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębicy Kaszubskiej Sp. z o.o. z siedzibą ul. Przemysłowa 1, 76-248 Dębica Kaszubska, po uzyskaniu przewidzianej ustawą Prawo geologiczne i górnicze opinii Wójta Gminy Dębica Kaszubska,

**p o s t a n a w i a m**

zatwierdzić „Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu nr 4 celem ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Dębica Kaszubska” na działce nr 391 obręb Dębica Kaszubska [0003], gmina Dębica Kaszubska, powiat słupski, woj. pomorskie:

1. Projekt określa zakres badań i robót na wykonanie otworu nr 4 na terenie ujęcia wody podziemnej w Dębicy Kaszubskiej, poprzez:
  - wykonanie otworu nr 4 metodą mechaniczno-udarową przy użyciu dwóch kolumn wiertniczych o średnicy początkowej Ø 508 mm do głębokości 23,0 m i końcowej Ø 457 mm do końcowej głębokości wiercenia tj. 45,0 m,
  - zabudowanie w otworze studziennym nr 4 kolumny filtracyjnej, zgodnie z pkt. 10.4 oraz zał. graf. nr 8:
    - rura podfiltrowa o długości 2,0 m i średnicy zewnętrznej Ø 300 mm,
    - część czynna filtra: filtr szczelinowy PVC ze szczeliną ciągłą o przekroju trapezowym (typu Johnson) o długości 9,0 m i średnicy zewnętrznej Ø 300 mm,
    - rura nadfiltrowa: rura PVC o średnicy zewnętrznej Ø 300 mm - wyprowadzona do powierzchni terenu,
  - przeprowadzenie pompowania oczyszczającego, pomiarowego oraz kontrolnego na trzech cyklach dynamicznych zgodnie z rozdziałem 10.7. projektu,
  - badanie jakości wody w zakresie analizy fizykochemicznej, bakteriologicznej oraz gruntu zgodnie z 10.8 projektu;
  - wykonanie prac geodezyjnych zgodnie z pkt. 10.9 projektu;
  - sporządzenie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej zasobów eksploatacyjnych ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Dębicy Kaszubskiej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. (Dz.U.2016.2033) w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej.

2. Wnioskodawca jest obowiązany:

- zgłosić Marszałkowi Województwa Pomorskiego oraz Wójtowi Gminy Dębica Kaszubska zamiar rozpoczęcia robót geologicznych, najpóźniej na 2 tygodnie przed zamierzonym rozpoczęciem robót geologicznych,
- do bieżącego dokumentowania przebiegu robót geologicznych oraz ich wyników,
- zgłosić Marszałkowi Województwa Pomorskiego oraz państwowej służbie geologicznej (PIG) zamiar poboru próbek uzyskanych w wyniku robót geologicznych, w terminie 14 dni przed zamierzonym poborem tych próbek.

3. Projekt zatwierdza się na czas oznaczony do 31 grudnia 2023 r.

**Uzasadnienie**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębicy Kaszubskiej Sp. z o.o. złożył wniosek o zatwierdzenie „Projektu robót geologicznych na wykonanie otworu nr 4 celem ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Dębica Kaszubska” na działce nr 391 obręb Dębica Kaszubska [0003], gmina Dębica Kaszubska, powiat słupski, woj. pomorskie.

W myśl art. 80 ust. 1, w związku z art. 161 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, projekty robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji, podlegają zatwierdzeniu przez Marszałka Województwa działającego jako organ pierwszej instancji w sprawach należących do właściwości administracji geologicznej.

Przedłożony projekt został sporządzony zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U.2011.288.1696).

Zgodnie z art. 80 ust. 6 ww. ustawy projekt prac geologicznych zatwierdza się na czas oznaczony.

Projektowany otwór nr 4 będzie stanowił źródło zaopatrzenia w wodę mieszkańców zaopatrywanych z wodociągu w Dębicy Kaszubskiej. Ujęcie wody podziemnej eksploatowane jest w ramach zasobów eksploatacyjnych wynoszących  $Q = 160,0 \text{ m}^3/\text{h}$  przy depresji  $s = 3,6 - 5,8 \text{ m}$ , ujęcia czwartorzędowego w kat. B zatwierdzonego decyzją Wojewody Słupskiego znak OS-II-7540-3-6-/94 z dnia 31.03.1994r.

Projektowane ujęcie wody podziemnej zlokalizowane jest w obszarze zasobów dyspozycyjnych zlewni Łeby, dla której ustalono zasoby w „Dokumentacji hydrogeologicznej zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych zlewni Słupi i Orzechowej” zatwierdzonej decyzją Ministra Środowiska nr DG/kdh/ED/489-

6417/2003 z dnia 28.05.2003 r. w ilości  $Q_{dys} = 15\,585\text{ m}^3/\text{h}$ .

W myśl art. 81 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót geologicznych dokonuje się na piśmie, najpóźniej na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót geologicznych, określając zamierzone terminy rozpoczęcia i zakończenia robót geologicznych, ich rodzaj i podstawowe dane dotyczące robót geologicznych oraz imiona i nazwiska osób sprawujących dozór i kierownictwo, a także numery świadectw stwierdzających kwalifikacje do wykonywania tych czynności.

Wyniki z wykonanych prac geologicznych należy przedstawić w dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Dębniczy Kaszubskiej, wykonanym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. (Dz.U.2016.2033), którą należy przekazać organowi administracji geologicznej.

Roboty geologiczne wykonywane będą na terenie działki nr 391 obręb Dębница Kaszubska [0003] których właścicielem jest gmina Dębница Kaszubska. Do wniosku został dołączony wypis rejestru gruntów dla działki nr 391 obręb Dębница Kaszubska [0003], gmina Dębница Kaszubska, powiat słupski, woj. pomorskie.

Zgodnie z art. 96 ust. 1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.2373 t. j.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839), organ stwierdza, że roboty geologiczne przewidziane w niniejszym projekcie wykonywane będą poza granicami obszarów Natura 2000.

Wszelkie odstępstwa od zakresu robót geologicznych przewidzianych w zatwierdzonym projekcie robót geologicznych wymagają sporządzenia dodatku do projektu tych robót i uzyskania jego zatwierdzenia.

Wykonanie robót geologicznych bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych, bądź z rażącym naruszeniem jego warunków podlega opłacie dodatkowej lub opłacie podwyższonej zgodnie z art. 139 i 140 Prawa geologicznego i górniczego jak również przepisom art. 179 w/w ustawy.

Zawiadomieniem nr DROŚ-G.7430.1.16.2022 z dnia 28 marca 2022 r. organ administracji geologicznej wystąpił do Wójty Gminy Dębница Kaszubska z prośbą o zaopiniowanie projektu decyzji oraz powiadomił strony postępowania.


Wójt Gminy Dębница Kaszubska postanowieniem znak RA.6523.1.2022.PM z dnia 04 kwietnia 2022 r. (z datą wpływu do urzędu dnia 08 kwietnia 2022 r.) zaopiniował pozytywnie projekt decyzji dotyczący zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych na wykonanie otworu nr 4 celem ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Dębница Kaszubska” na działce nr 391 obręb Dębница Kaszubska [0003], gmina Dębница

Kaszubska, powiat słupski, woj. pomorskie.

Realizując obowiązek zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, organ pismem znak: DROŚ-G.7430.1.16.2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami.

Strony postępowania nie wypowiedziały się w sprawie.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji



*[Handwritten signature]*  
MARSZAŁK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO  
11 03 2022

### **p o u c z e n i e**

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, za pośrednictwem Marszałka Województwa Pomorskiego.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Należną opłatę skarbową za decyzję w wysokości 10,00 zł wniesiono na konto Urzędu Miasta Gdańska nr 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2021.1923 t. j.) w dniu 14 marca 2022 r.

### Otrzymują:

- ① Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębniczy Kaszubskiej Sp. z o.o. + 1 egz. proj.  
ul. Przemysłowa 1, 76-248 Dębica Kaszubska  
2. a/a

### Do wiadomości:

1. Ministerstwo Klimatu i Środowiska  
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych  
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
2. Starostwo Powiatowe w Słupsku  
ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk
3. Okręgowy Urząd Górniczy  
ul. Biała 1, 80-435 Gdańsk
4. Urząd Gminy Dębica Kaszubska  
ul. ks. Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębica Kaszubska
5. WAG – H/16126/22 + 1 egz. proj.




**Dorota Żymierczykiewicz**

ul. Kościerska 33a, 83-430 Stara Kiszewa  
 tel. 609 454 353 @mail: d.eko.dorota@gmail.com  
 NIP 591 149 81 02 REGON 369645751

# DODATEK DO PROJEKTU ROBÓT GEOLOGICZNYCH

opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku  
 w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym  
 robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 155)

<b>NAZWA OPRACOWANIA</b>	Dodatek do projektu robót geologicznych na wykonanie otworu nr 4 celem ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Dębica Kaszubska
<b>LOKALIZACJA</b>	działka nr 391, obręb Dębica Kaszubska (0003), gmina Dębica Kaszubska, powiat słupski, województwo pomorskie
<b>FINANSUJĄCY</b>	Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębicy Kaszubskiej spółka z o. o. ul. Przemysłowa 1, 76-248 Dębica Kaszubska
<b>OPRACOWAŁ</b>	 Dorota Żymierczykiewicz mgr inż. ochrony środowiska, inż. geolog upr.nr V-1905
<b>SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA</b>	<div>Nr strony</div> <div>Spis treści 2</div> <div>Część opisowa 3</div> <div>Załączniki 8</div>

Dębica Kaszubska, 24 listopad 2023 r.

ZATWIERDZONO

dnia 28.12.2023.

nr aktu zatwierdzenia DROŚ-6.44.30.1.42.2023

podpis promi

URZĄD WOJEWODY POMORSKIEGO  
 DEPARTAMENT  
 WSKAŹNICTWA  
 ul. Okopowa 2112  
 80-009 Gdańsk

## **Spis treści**

<b>Część opisowa.....</b>	<b>3</b>
1      Podstawa prawna .....	3
2      Cel opracowania dodatku do projektu .....	3
3      Opis stanu istniejącego .....	3
4      Lokalizacji obszaru badań .....	4
5      Zakres projektowanych prac.....	6
6      Przedstawienie możliwości osiągnięcia celu robót geologicznych .....	6
7      Harmonogram projektowanych prac.....	7
<b>Załączniki.....</b>	<b>8</b>

## CZĘŚĆ OPISOWA

---

### 1 Podstawa prawna

Podstawą opracowania jest zlecenie na wykonanie dodatku do projektu dotyczącego wykonania otworu nr 4 na gminnym ujęciu wód podziemnych w miejscowości Dębica Kaszubska.

### 2 Cel opracowania dodatku do projektu

W 2022 roku opracowany został Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu nr 4 celem ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Dębica Kaszubska, działka nr 391, obręb Dębica Kaszubska (0003), gmina Dębica Kaszubska, powiat słupski, województwo pomorskie. Projekt został zatwierdzony decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego nr DROŚ-G.7430.1.16.2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. Zgodnie z harmonogramem projekt został zatwierdzony na okres do dnia 31 grudnia 2023 roku, jednak w tym okresie nie został i nie zostanie wykonany. Ponadto w miejscu lokalizacji projektowanego otworu wiertniczego numer 4 wykonana została instalacja fotowoltaiczna na potrzeby funkcjonowania gminnego ujęcia wód podziemnych.

Niniejszy dodatek do projektu sporządzono w celu zmiany harmonogramu realizacji prac – przedłużenia ważności decyzji zatwierdzającej projekt oraz zmiany lokalizacji otworu.

Gmina Dębica Kaszubska jest właścicielem ujęcia wody i urządzeń wodociągowych. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębicy Kaszubskiej spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 1 w Dębicy Kaszubskiej (76-248) jest eksploatatorem ujęć komunalnych (w tym ujęcia w Dębicy Kaszubskiej) na podstawie umowy użyczenia z dnia 2 marca 2009 r. Założycielem Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z o. o. w Dębicy Kaszubskiej jest Gmina Dębica Kaszubska. 2 marca 2009 r. nastąpiło podpisanie aktu przekształcenia zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębicy Kaszubskiej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przekształcenie nastąpiło na podstawie uchwały Rady Gminy Dębica Kaszubska numer XVI/92/2008 z dnia 14 marca 2008 roku oraz uchwały Rady Gminy Dębica Kaszubska numer XXW151/2009 z dnia 2 lutego 2009 roku. Zgodnie z umową spółki całość udziałów jest własnością Gminy Dębica Kaszubska.

Działka nr 391, obr. Dębica Kaszubska stanowi własność Gminy Dębica Kaszubska.

Dokumentację wykonano na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. *Prawo geologiczne i górnicze* (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 155).

### 3 Opis stanu istniejącego

Ujęcie wody zostało uruchomione w 1965 roku, po wykonaniu studni nr SW 1/65 o głębokości 37,0 m. W 1970 roku zostało rozbudowane o otwór studzienny nr SW 2/70 o głębokości 43 m, a w 1993 roku zostało rozbudowane o kolejny otwór studzienny nr SW 3/93 o głębokości 50 m.

Studnia nr SW 1/65 została zlikwidowana w marcu 2014 roku – wyniki prac zawarte zostały w Dokumentacji geologicznej likwidacji otworu hydrogeologicznego nr 1/65 zlokalizowanego na terenie ujęcia wód podziemnych „Dębica Kaszubska”.

Obecnie ujęcie gminne pracuje obecnie, jako dwuotworowe, zasila w wodę wodociąg grupowy, z którego korzystają mieszkańcy miejscowości: Dębica Kaszubska, Skarszów Górny, Grabin, Dudzicze, Łysomiczki łącznie – 4053 mieszkańców stałych oraz 42 mieszkańców czasowo przebywających w ww. miejscowościach. Nowa studnia nr 4 stanowić będzie dodatkowe źródło zaopatrzenia w wodę, eksploatowane będzie naprzemiennie z istniejącymi studniami, w ramach tych samych zasobów.

Woda jest pobierana ze studni nr 2 i 3 przy użyciu pomp głębinowych (pracują na przemian, przy dużych rozbiorach jednocześnie), woda podawana jest do terenowych zbiorników retencyjnych skąd jest pobierana przez pompy II-go stopnia zestawu hydroforowego i jest tłoczona do gminnej sieci wodociągowej.

Zasoby eksploatacyjne wód podziemnej z utworów czwartorzędowych zostały ustalane w „Dokumentacji hydrogeologicznej wielootworowego (trzy studnie) ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych w miejscowości Dębica Kaszubska” opracowanej na zlecenie Urzędu Gminy w Dębicy Kaszubskiej przez mgr inż. Ewę Głaza i mgr Zygmunta Klińskiego w 1994 r., zatwierdzonej decyzją wydaną z upoważnienia Wojewody Słupskiego, znak OS-II-7540-3-6/94 z 31 marca 1994 roku, w wysokości 160 m<sup>3</sup>/h, przy depresji 3,6 – 5,8 m.

Wydajności eksploatacyjne poszczególnych studni wynoszą:

- SW 2 – 60 m<sup>3</sup>/h, przy s = 4,5 m
- SW 3 – 120 m<sup>3</sup>/h (100 m<sup>3</sup>/h przy pracy zespołowej), przy s = 5,8 m.

Pobór wody z ujęcia odbywa się na podstawie pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostę Słupskiego - decyzja nr ŚR-II.6341.108.2012 i ŚR-II.6341.127.2012 z dnia 4 stycznia 2013 r. Ilość poboru wody z ujęcia określona w pozwoleniu wynosi:

- maksymalnie godzinowo Q = 43,60 m<sup>3</sup>/h
- średnio dobowo w roku Q = 1047,00 m<sup>3</sup>/d
- maksymalnie rocznie Q = 382.155 m<sup>3</sup>/rok

Pozwolenie wodnoprawne jest ważne do dnia 31 grudnia 2032 r.

Wszystkie studnie istniejące oraz budynek hydroforni zlokalizowane są na działce nr 391, obręb Dębica Kaszubska. Teren działki jest ogrodzony, na ogrodzeniu znajduje się tablica informacyjna. Działka stanowi własność Gminy Dębica Kaszubska.

Stacja wodociągowa znajduje się w wolnostojącym budynku o wymiarach około 9 x 6 m. Wyposażenie stacji wodociągowej stanowi obecnie pompownia II-go stopnia - zestaw hydroforowy oraz zewnętrzne zbiorniki retencyjne o pojemności użytkowej 171 m<sup>3</sup> każdy.

#### **4 Lokalizacji obszaru badań**

Wieś Dębica Kaszubska położona jest 12 km na południowy – wschód od Słupska, w północno – zachodniej części gminy Dębica Kaszubska. Przedsięwzięcie realizowane będzie w środkowej części miejscowości Dębica Kaszubska. W bezpośrednim sąsiedztwie ujęcia zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa usługowa – sklepy oraz grunty stanowiące rolę i pastwiska. Działki, na których zlokalizowane jest ujęcie wody stanowią zgodnie z ewidencją gruntów Ba – tereny przemysłowe. Teren działek nie podlega szkodom górniczym.



W sąsiedztwie, ani w bezpośrednim zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia, nie występują zabytki, w tym zabytki archeologiczne, chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Działka nie leży w obszarze ochrony uzdrowiskowej, ani też w pobliżu jezior, rzek, głównych zbiorników wód podziemnych, a także w pobliżu kompleksów leśnych.




Fig. 1 Lokalizacja otworu oraz istniejących studni



Fig. 2 Lokalizacja ujęcia i otworu - mapa w ujęciu lotniczym

## **5 Zakres projektowanych prac**

Nowa studnia nr 4 stanowić będzie dodatkowe źródło zaopatrzenia w wodę, eksploatowane będzie naprzemiennie z istniejącymi studniami, w ramach tych samych zasobów. Studnie nr 2 i 3 obecnie stanowią podstawę zaopatrzenia w wodę wodociągu lokalnego i wydajnościowo nie są wystarczające. Wykonanie otworu nr 4 wynika z konieczności posiadania dodatkowego, stałego źródła zaopatrzenia w wodę o większej wydajności. Projektowany otwór pracował będzie naprzemiennie lub wspólnie z istniejącymi studniami.

Przedmiotowa inwestycja związana jest z wykonaniem otworu studziennego do głębokości maksymalnej 50 m w oparciu o zatwierdzony projekt robót geologicznych. W dalszej kolejności, aby otwór mógł zostać włączony do eksploatacji celem poboru wody należy zabudować urządzenia do poboru wody. Odbywa się to w oparciu o udzielone pozwolenie wodnoprawne i uzyskaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Ta część inwestycji objęta jest niniejszym opracowaniem.

Przedmiot wnioskanego przedsięwzięcia dotyczy urządzenia umożliwiającego pobór wód o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m<sup>3</sup> na godzinę, zabudowanego w obudowie studni, w odległości mniejszej niż 500 m od otworu nr 2 i 3 ujęcia w m. Dębica Kaszubska, które bazują na tej samej warstwie wodonośnej. Założono wydajność otworu na poziomie około 50 - 70 m<sup>3</sup>/h, co wynika z planowanego zapotrzebowania na wodę. Otwór będzie eksploatował tę samą warstwę wodonośną co studnia nr 2 i 3 na przedmiotowym ujęciu. Wykonanie urządzenia wodnego – obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych oraz zwiększony pobór wody z ujęcia wymagać będzie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Projekt robót geologicznych zakłada wariant wykonania odwiertu metodą udarową przy użyciu rur wiertniczych.

## **6 Przedstawienie możliwości osiągnięcia celu robót geologicznych**

### **6.1 Lokalizacja otworu**

Zaprojektowano wykonanie otworu wiertniczego nr 4 na działce nr 391, obr. Dębica Kaszubska. Dokładna lokalizacja otworu nr 4 została wyznaczona w porozumieniu z Inwestorem i przedstawiona na załączniku nr 1.

Projektowana studnia nr 4 znajdować się będzie w środkowej części działki nr 391.

Studnia nr 4 zlokalizowana będzie na zachód od studni nr 2 i 3, w odległości około 28 – 43 m.

Współrzędne geodezyjne projektowanego otworu: X 6027612.8 Y 6445617.8 (układ 2000 strefa 6).

Rzędna otworu ok. 56,5 m n.p.m. (układ Amsterdam).

### **6.2 Opis i uzasadnienie liczby, lokalizacji i rodzaju projektowanych otworów wiertniczych lub wyrobisk**

Projektuje się wykonanie jednego otworu wiertniczego (studziennego) do głębokości 45 m. Otwór po uzbrojeniu (zabudowaniu kolumny filtracyjnej) będzie mógł być wykorzystywany jako otwór studzienny, do eksploatacji wody podziemnej w celu zaspokojenia potrzeb szczególnego korzystania z wód. Otwór zostanie wykonany na terenie działki nr 391, obręb Dębica Kaszubska (załącznik nr 1).

Lokalizacja otworu winna być ostatecznie potwierdzona w terenie przez Inwestora i przekazana Wykonawcy przed wejściem na plac budowy.

## **7 Harmonogram projektowanych prac**

Prace mogą być rozpoczęte po otrzymaniu decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych w terminie jej ważności oraz po dokonaniu wymaganych prawem zgłoszeń.

Przewiduje się następujący harmonogram prac geologicznych:

<b>Rodzaj prac</b>	<b>Termin wykonania</b>
Roboty wiertnicze	2024 - 2025 rok
Prace geologiczne	2024 - 2025 rok
Badania laboratoryjne	po zakończeniu prac geologicznych
Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej	w ciągu 4 tygodni od otrzymania wyników badań

W przypadku powstania nieprzewidzianych zdarzeń (np. awarii sprzętu) podczas realizowania zamierzonych prac niniejszy harmonogram może ulec zmianie, dlatego wnioskuje się o zatwierdzenie projektu na okres do dnia 31.12.2025 roku.

Szczegółowo termin rozpoczęcia i zakończenia robót geologicznych zostanie określony w zgłoszeniu rozpoczęcia robót geologicznych.

Zgodnie ze zmienionym art. 80 ust. 6 ustawy Prawo geologiczne i górnicze projekt robót geologicznych zatwierdza się na czas oznaczony nie dłuższy niż 5 lat, w zależności od zakresu i harmonogramu zamierzonych robót geologicznych.

## **Załączniki**

---

**Załącznik tekst. 1** Decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych

**Załącznik graf. 1** Plan sytuacyjno-wysokościowy z lokalizacją otworów w skali 1:500



MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DROŚ-G.7430.1.16.2022

/za dowodem doręczenia/

Gdańsk, dnia 2022-04-25

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
w Dębicy Kaszubskiej Sp. z o.o.

Decyzja

2022-04-27

Na podstawie art. 80 ust. 1 i art. 161 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2021.1420 t. j.), oraz art. 104 kpa, po rozpoznaniu wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębicy Kaszubskiej Sp. z o.o. z siedzibą ul. Przemysłowa 1, 76-248 Dębica Kaszubska, po uzyskaniu przewidzianej ustawą Prawo geologiczne i górnicze opinii Wójta Gminy Dębica Kaszubska,

**p o s t a n a w i a m**

zatwierdzić „Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu nr 4 celem ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Dębica Kaszubska” na działce nr 391 obręb Dębica Kaszubska [0003], gmina Dębica Kaszubska, powiat słupski, woj. pomorskie:

1. Projekt określa zakres badań i robót na wykonanie otworu nr 4 na terenie ujęcia wody podziemnej w Dębicy Kaszubskiej, poprzez:
  - wykonanie otworu nr 4 metodą mechaniczno-udarową przy użyciu dwóch kolumn wiertniczych o średnicy początkowej Ø 508 mm do głębokości 23,0 m i końcowej Ø 457 mm do końcowej głębokości wiercenia tj. 45,0 m,
  - zabudowanie w otworze studziennym nr 4 kolumny filtracyjnej, zgodnie z pkt. 10.4 oraz zał. graf. nr 8:
    - rura podfiltrowa o długości 2,0 m i średnicy zewnętrznej Ø 300 mm,
    - część czynna filtra: filtr szczelinowy PVC ze szczeliną ciągłą o przekroju trapezowym (typu Johnson) o długości 9,0 m i średnicy zewnętrznej Ø 300 mm,
    - rura nadfiltrowa: rura PVC o średnicy zewnętrznej Ø 300 mm - wyprowadzona do powierzchni terenu,
  - przeprowadzenie pompowania oczyszczającego, pomiarowego oraz kontrolnego na trzech cyklach dynamicznych zgodnie z rozdziałem 10.7. projektu,
  - badanie jakości wody w zakresie analizy fizykochemicznej, bakteriologicznej oraz gruntu zgodnie z 10.8 projektu;
  - wykonanie prac geodezyjnych zgodnie z pkt. 10.9 projektu;
  - sporządzenie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej zasobów eksploatacyjnych ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Dębicy Kaszubskiej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. (Dz.U.2016.2033) w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej.



2. Wnioskodawca jest obowiązany:

- zgłosić Marszałkowi Województwa Pomorskiego oraz Wójtowi Gminy Dębica Kaszubska zamiar rozpoczęcia robót geologicznych, najpóźniej na 2 tygodnie przed zamierzonym rozpoczęciem robót geologicznych,
- do bieżącego dokumentowania przebiegu robót geologicznych oraz ich wyników,
- zgłosić Marszałkowi Województwa Pomorskiego oraz państwowej służbie geologicznej (PIG) zamiar poboru próbek uzyskanych w wyniku robót geologicznych, w terminie 14 dni przed zamierzonym poborem tych próbek.

3. Projekt zatwierdza się na czas oznaczony do 31 grudnia 2023 r.

### Uzasadnienie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębicy Kaszubskiej Sp. z o.o. złożył wniosek o zatwierdzenie „Projektu robót geologicznych na wykonanie otworu nr 4 celem ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Dębica Kaszubska” na działce nr 391 obręb Dębica Kaszubska [0003], gmina Dębica Kaszubska, powiat słupski, woj. pomorskie.

W myśl art. 80 ust. 1, w związku z art. 161 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, projekty robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji, podlegają zatwierdzeniu przez Marszałka Województwa działającego jako organ pierwszej instancji w sprawach należących do właściwości administracji geologicznej.

Przedłożony projekt został sporządzony zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U.2011.288.1696).

Zgodnie z art. 80 ust. 6 ww. ustawy projekt prac geologicznych zatwierdza się na czas oznaczony.

Projektowany otwór nr 4 będzie stanowił źródło zaopatrzenia w wodę mieszkańców zaopatrywanych z wodociągu w Dębicy Kaszubskiej. Ujęcie wody podziemnej eksploatowane jest w ramach zasobów eksploatacyjnych wynoszących  $Q = 160,0 \text{ m}^3/\text{h}$  przy depresji  $s = 3,6 - 5,8 \text{ m}$ , ujęcia czwartorzędowego w kat. B zatwierdzonego decyzją Wojewody Słupskiego znak OS-II-7540-3-6-/94 z dnia 31.03.1994r.

Projektowane ujęcie wody podziemnej zlokalizowane jest w obszarze zasobów dyspozycyjnych zlewni Łeby, dla której ustalono zasoby w „Dokumentacji hydrogeologicznej zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych zlewni Słupi i Orzechowej” zatwierdzonej decyzją Ministra Środowiska nr DG/kdh/ED/489-

6417/2003 z dnia 28.05.2003 r. w ilości  $Q_{dys} = 15\,585\text{ m}^3/\text{h}$ .

W myśl art. 81 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót geologicznych dokonuje się na piśmie, najpóźniej na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót geologicznych, określając zamierzone terminy rozpoczęcia i zakończenia robót geologicznych, ich rodzaj i podstawowe dane dotyczące robót geologicznych oraz imiona i nazwiska osób sprawujących dozór i kierownictwo, a także numery świadectw stwierdzających kwalifikacje do wykonywania tych czynności.

Wyniki z wykonanych prac geologicznych należy przedstawić w dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Dębnicy Kaszubskiej, wykonanym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. (Dz.U.2016.2033), którą należy przekazać organowi administracji geologicznej.

Roboty geologiczne wykonywane będą na terenie działki nr 391 obręb Dębница Kaszubska [0003] których właścicielem jest gmina Dębница Kaszubska. Do wniosku został dołączony wypis rejestru gruntów dla działki nr 391 obręb Dębница Kaszubska [0003], gmina Dębница Kaszubska, powiat słupski, woj. pomorskie.

Zgodnie z art. 96 ust. 1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.2373 t. j.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839), organ stwierdza, że roboty geologiczne przewidziane w niniejszym projekcie wykonywane będą poza granicami obszarów Natura 2000.

Wszelkie odstępstwa od zakresu robót geologicznych przewidzianych w zatwierdzonym projekcie robót geologicznych wymagają sporządzenia dodatku do projektu tych robót i uzyskania jego zatwierdzenia.

Wykonanie robót geologicznych bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych, bądź z rażącym naruszeniem jego warunków podlega opłacie dodatkowej lub opłacie podwyższonej z godnie z art. 139 i 140 Prawa geologicznego i górniczego jak również przepisom art. 179 w/w ustawy.

Zawiadomieniem nr DROŚ-G.7430.1.16.2022 z dnia 28 marca 2022 r. organ administracji geologicznej wystąpił do Wójta Gminy Dębница Kaszubska z prośbą o zaopiniowanie projektu decyzji oraz powiadomił strony postępowania.


Wójt Gminy Dębница Kaszubska postanowieniem znak RA.6523.1.2022.PM z dnia 04 kwietnia 2022 r. (z datą wpływu do urzędu dnia 08 kwietnia 2022 r.) zaopiniował pozytywnie projekt decyzji dotyczący zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych na wykonanie otworu nr 4 celem ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Dębница Kaszubska” na działce nr 391 obręb Dębница Kaszubska [0003], gmina Dębница

Kaszubska, powiat słupski, woj. pomorskie.

Realizując obowiązek zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, organ pismem znak: DROŚ-G.7430.1.16.2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami.

Strony postępowania nie wypowiedziały się w sprawie.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji



*Handwritten signature in blue ink.*  
Załącznik nr 1  
17.04.2022

### **p o u c z e n i e**

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, za pośrednictwem Marszałka Województwa Pomorskiego.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Należną opłatę skarbową za decyzję w wysokości 10,00 zł wniesiono na konto Urzędu Miasta Gdańska nr 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2021.1923 t. j.) w dniu 14 marca 2022 r.

### Otrzymują:

- ① Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicu Kaszubskiej Sp. z o.o. + 1 egz. proj.  
ul. Przemysłowa 1, 76-248 Dębica Kaszubska  
2. a/a


### Do wiadomości:

1. Ministerstwo Klimatu i Środowiska  
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych  
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
2. Starostwo Powiatowe w Słupsku  
ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk
3. Okręgowy Urząd Górniczy  
ul. Biała 1, 80-435 Gdańsk
4. Urząd Gminy Dębica Kaszubska  
ul. ks. Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębica Kaszubska
5. WAG – H/16126/22 + 1 egz. proj.

MAPA ZASADNICZA  
obr. Dębica Kaszubska 0003: dz. 391  
SKALA 1:500

Wielkość: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), układ wys.: PL-EVRF2007-NH

Poświadcza się, że podaność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	STAROSTA SŁUPSKI
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	MAPA ZASADNICZA
Nazwa materiału zasobu	WYDRUK Z BAZY
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	2023.11.13 S T Y
Data wykonania kopii	
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	



PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY  
UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH Z UTWORÓW  
CZWARTORZĘDOWYCH W MIEJSCOWOŚCI DĘBNICA KASZUBSKA  
SKALA 1:500





DROŚ-G.7430.1.42.2023

Gdańsk, dnia 28.12.2023 r.

/za dowodem doręczenia/

### **D e c y z j a**

Na podstawie art. 80 ust. 1 i art. 161 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2023.633 t. j.), oraz art. 104 kpa, po rozpoznaniu wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o. z siedzibą ul. Przemysłowa 1, 76-248 Dębica Kaszubska, po uzyskaniu przewidzianej ustawą Prawo geologiczne i górnicze opinii Wójta Gminy Dębica Kaszubska,

### **p o s t a n a w i a m**

zatwierdzić „Dodatek nr 1 do projektu robót geologicznych na wykonanie otworu nr 4 celem ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Dębica Kaszubska” na działce nr 391 obręb Dębica Kaszubska [0003], gmina Dębica Kaszubska, powiat słupski, woj. pomorskie:

1. Dodatek nr 1 do projektu ma na celu zmianę lokalizacji otworu nr 4 w środkowej części działki nr 391 obręb Dębica Kaszubska [0003] oraz przedłużenie terminu obowiązywania projektu robót geologicznych, poprzez:
  - wykonanie otworu nr 4 metodą mechaniczno-udarową przy użyciu dwóch kolumn wiertniczych o średnicy początkowej Ø 508 mm do głębokości 23,0 m i końcowej Ø 457 mm do końcowej głębokości wiercenia tj. 45,0 m,
  - zabudowanie w otworze studziennym nr 4 kolumny filtracyjnej, zgodnie z pkt. 10.4 oraz zał. graf. nr 8:
    - rura podfiltrowa o długości 2,0 m i średnicy zewnętrznej Ø 300 mm,
    - część czynna filtra: filtr szczelinowy PVC ze szczeliną ciągłą o przekroju trapezowym (typu Johnson) o długości 9,0 m i średnicy zewnętrznej Ø 300 mm,
    - rura nadfiltrowa: rura PVC o średnicy zewnętrznej Ø 300 mm - wprowadzona do powierzchni terenu,
2. Pozostałe prace należy prowadzić zgodnie z „Projektem robót geologicznych na wykonanie otworu nr 4 celem ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Dębica Kaszubska” na działce nr 391 obręb Dębica Kaszubska [0003], gmina Dębica Kaszubska, powiat słupski, woj. pomorskie, zatwierdzonym decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego znak: DROŚ-G.7430.1.16.2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r.
3. Wnioskodawca jest obowiązany:
  - zgłosić Marszałkowi Województwa Pomorskiego oraz Wójtowi Gminy Dębica Kaszubska zamiar rozpoczęcia robót geologicznych, najpóźniej na 2 tygodnie przed zamierzonym rozpoczęciem robót geologicznych,



- do bieżącego dokumentowania przebiegu robót geologicznych oraz ich wyników,
  - zgłosić Marszałkowi Województwa Pomorskiego i Państwowemu Instytutowi Geologicznemu o zamierzonym poborze próbek uzyskanych w wyniku robót geologicznych, w terminie 14 dni przed zamierzonym poborem tych próbek.
3. „Dodatek nr 1 do projektu robót geologicznych na wykonanie otworu nr 4 celem ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Dębica Kaszubska” zatwierdza się na czas oznaczony do 31 grudnia 2025 r.

### **Uzasadnienie**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębicy Kaszubskiej Sp. z o.o. złożył wniosek o zatwierdzenie „Dodatku nr 1 do projektu robót geologicznych na wykonanie otworu nr 4 celem ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Dębica Kaszubska” na działce nr 391 obręb Dębica Kaszubska [0003], gmina Dębica Kaszubska, powiat słupski, województwo pomorskie.

„Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu nr 4 celem ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Dębica Kaszubska” na działce nr 391 obręb Dębica Kaszubska [0003], gmina Dębica Kaszubska, powiat słupski, woj. pomorskie został zatwierdzony decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego znak: DROŚ-G.7430.1.16.2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Projekt został zatwierdzony na czas oznaczony do 31 grudnia 2023 r.

Projekt robót geologicznych zakładał wykonanie otworu nr 4 w celu zaopatrzenia w wodę wodociągu lokalnego. Przedmiotem sporządzenia dodatku jest zmiana lokalizacji otworu nr 4 na terenie ujęcia wody podziemnej w Dębicy Kaszubskiej oraz przedłużenie terminu obowiązywania projektu do 31 grudnia 2025 r.

Dodatek nr 1 do projektu robót geologicznych obowiązuje w ramach przedłużonego terminu ważności projektu robót geologicznych tj. do 31 grudnia 2025 r.

Roboty geologiczne wykonywane będą na terenie działki nr 391 obręb Dębica Kaszubska [0003] których właścicielem jest gmina Dębica Kaszubska. Do wniosku został dołączony wyrys rejestru gruntów dla działki nr 391 obręb Dębica Kaszubska [0003], gmina Dębica Kaszubska, powiat słupski, woj. pomorskie.

Wykonanie robót geologicznych bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych, bądź z rażącym naruszeniem jego warunków podlega opłacie dodatkowej lub opłacie podwyższonej z godnie z art. 139 i 140 Prawa geologicznego i górniczego jak również przepisom art. 179 w/w ustawy.


Zawiadomieniem nr DROŚ-G.7430.1.42.2023 z dnia 07 grudnia 2023 r. organ administracji geologicznej wystąpił do Wójta Gminy Dębica Kaszubska z prośbą o zaopiniowanie projektu decyzji oraz powiadomił strony postępowania.

Wójt Gminy Dębica Kaszubska postanowieniem znak: RA.6523.3.2023.PM z dnia 08 grudnia 2023 r. pozytywnie zaopiniował projekt decyzji zatwierdzającej „Dodatek nr 1 do projektu robót geologicznych na wykonanie otworu nr 4 celem ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Dębica Kaszubska” na działce nr 391 obręb Dębica Kaszubska [0003], gmina Dębica Kaszubska, powiat słupski, województwo pomorskie.

Realizując obowiązek zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, organ pismem znak: DROŚ-G.7430.1.42.2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. zawiadomił stronę postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami.

Strona postępowania nie wypowiedziała się w sprawie

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji



Województwo Pomorskie  
Radek Słyn  
ca Dyrektora  
Biuro Środowiska i Rolnictwa

### **p o u c z e n i e**

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, za pośrednictwem Marszałka Województwa Pomorskiego.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Należną opłatę skarbową za decyzję w wysokości 10,00 zł wniesiono na konto Urzędu Miasta Gdańska nr 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2023.2111 t.j.) w dniu 01 grudnia 2023 r.

### Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębicy Kaszubskiej Sp. z o.o. + 1 egz. proj.  
ul. Przemysłowa 1, 76-248 Dębica Kaszubska
2. a/a

Do wiadomości:

1. Ministerstwo Klimatu i Środowiska  
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych  
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
2. Starostwo Powiatowe w Słupsku  
ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk
3. Okręgowy Urząd Górniczy  
ul. Biała 1, 80-435 Gdańsk
4. Urząd Gminy Dębica Kaszubska  
ul. ks. Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębica Kaszubska
5. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy  
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
6. WAG – **H/16321/23**

+ 1 egz. proj.