


PRZEKRÓJ A-A
skala 1:50



PG POSADZKA NA GRUNCIE

- terakota
- istniejące warstwy podłogowe
- grunt rodzimy

Sz ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- tynk
- ściana murowana gr.53-93cm
- tynk cem.-wap.

SF ŚCIANA FUNDAMENTOWA

- tynk
- ściana murowana gr.53-125cm
- tynk cem. - wap.

SW ŚCIANA WEWNĘTRZNA

- ściana murowana gr.50-102cm

SW2 ŚCIANA WEWNĘTRZNA

- ściana murowana gr.8-39cm

P1 STROP PIWNIC

- terakota
- istniejące warstwy posadzkowe
- strop łukowy ceglany
- tynk cem.-wap.

P3 STROP PIĘTRA

- wełna mineralna
- istniejące warstwy posad.
- strop Ackermana
- tynk cem.-wap.

D1 DACH

- blacha
- pełne deskowanie
- folia paroprzepuszczalna
- krokwie
- wełna mineralna
- folia paroizolacyjna
- płyty g-k

D2 DACH

- blacha
- pełne deskowanie
- krokwie

P2 STROP PARTERU

- terakota
- istniejące warstwy posad.
- strop Klien
- tynk cem.-wap.

P2 STROP PARTERU (sala główna)

- terakota
- istniejące warstwy posad.
- strop żelbetowy
- tynk cem.-wap.

P3 STROP PIĘTRA

- wykładzina dywanowa
- istniejące warstwy posad.
- strop Ackermana
- tynk cem.-wap.

 KOLPROJEKT BIURO PROJEKTOWE INŻ. KRYSZTOF OLEŚ		"KOLPROJEKT" Biuro Projektowe 25-516 Kielce ul. Nowy Świat 52 e-mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl				
PROJEKT :		REMONT DACHU, TARASÓW WRAZ Z NAPRAWAMI ELEWACJI BUDYNKU ORAZ ZAPROJEKTOWANIEM NOWEJ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU DELEGATURY NIK W KIELCACH				
ADRES :		Kielce, ul. Kościuszki 6, działka nr ewid. 573/1, 573/2, obręb 0017				
INWESTOR :		Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa ul. Filtrowa 57				
TYTUŁ RYS :		PRZEKRÓJ A-A				
BRANŻA :		INWENTARYZACJA		DATA :	PODPIS :	SKALA :
OPRACOWAŁ :		inż. Krzysztof Oleś uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: SWK/0019/POOK/08		10.2022		1:50
OPRACOWAŁA :		mgr inż. Nina Gadawska		10.2022		NUMER RYS.: 16