




PRZĘKROJ C-C
(typowy dla km 0+251-0+422; 0+694-0+999)



PRZĘKROJ D-D
(typowy dla km 0+422-0+694)




KONSTRUKCJA JEZDNI KR 2
(droga gminna K470073 "Dalachowice")




4cm-warstwa ścielna	beton asfaltowy AC 11 S (wg WT-2) wg PN-EN 13108
8cm-warstwa wiążąca	beton asfaltowy AC 16 W (wg WT-2) wg PN-EN 13108
20cm-Mieszanka niezwiązana z kruszywem C30/37	(f ₂₇ >=130MPa)
(uziatnienie 0/31,5mm;CBR>=80%;U ₉ ;mrozoodporność F4)	(f ₂₇ >=130MPa)
30cm-warstwa mrozoodchrona-mieszanka związana spoiwem hydraulicznym o klasie wytrzymałości C1,5/2 wg PN-EN 14227-1	(f ₂₇ >=25MPa)

KONSTRUKCJA POBOCZA Z KOSTKI I ZJAZDÓW
(droga gminna K470073 "Dalachowice")




8cm-warstwa ścielna	kostka brukowa betonowa wibroprasowana gr. 8cm
20cm-Mieszanka niezwiązana z kruszywem C30/37	(f ₂₇ >=130MPa)
(uziatnienie 0/31,5mm;CBR>=80%;U ₉ ;mrozoodporność F4)	(f ₂₇ >=130MPa)
30cm-warstwa mrozoodchrona-mieszanka związana spoiwem hydraulicznym o klasie wytrzymałości C1,5/2 wg PN-EN 14227-1	(f ₂₇ >=25MPa)


SZCZĘGÓŁ POŁĄCZENIA
JEZDNI Z POBOCZEM
Skala 1:20



SZCZĘGÓŁ POŁĄCZENIA
POBOCZA Z KOSTKI Z ZIELENCEM
Skala 1:20




SZCZĘGÓŁ POSADOWIENIA
RUROCIĄGU KANALIZACJI DESzczOWEJ
Skala 1:20





min. 20cm-zasyпка z kruszywa naturalnego 0-2mm
rurociąg z tworzywa szlucznego
sr. 400mm sN 8
20cm-lawa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

SZCZĘGÓŁ POSADOWIENIA
KORYTKA ŚCIEKOWEGO
Skala 1:20



25cm-korytko ścielkowe trolezowe betonowe
podspkpa cementowo-płaskowa 1:4 gr. 5cm
20cm-lawa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

		Gmina Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza 7 34-130 Kalwaria Zebrzydowska		Investor: Wykonawca:		 N I W E L E T A Sebastian Gwizdek	
"Przebudowa drogi gminnej nr K47/0073 "Dalachowice" w km 0+044,00 -0+873,00 w zakresie budowy i przebudowy oświetlenia ulicznego, remontu nawierzchni jezdni, remontu poboczy, remontu kanalizacji deszczowej, remontu zjazdów, remontu przepustu, budowy i remontu urządzeń odwadniających drogę w miejscowości Barwałd Górny, Gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki. "				Nazwa opracowania:			
				Regon: 240004271, NIP: 642-258-32-28 tel. 535-090-878, email: biuro.niweleta@gmail.com			
Gmina:	KALWARIA ZEBRZYDOWSKA	Powiat:	WADOWICKI	Województwo: MAŁOPOLSKIE			
Część projektu:	PROJEKT TECHNICZNY			Skala:	1:40,1:20		
Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Branża:	DROGOWA	Uprawnienia:	Podpis:		
Projektant:	mgr inż. Sebastian GWIZDEK			MAP/0092/PWOD/07			
Nazwa rysunku:	Przekroje typowe cz. 2			Nr rys.:	3.2		
Data opracowania: Wrzesień 2022r. (aktualizacja Czerwiec 2023r)							