

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień	
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
NAZWA INWESTYCJI:	Budowa windy osobowej wraz z infrastrukturą techniczną w istniejącym budynku Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka
ADRES INWESTYCJI:	07-300 Ostrów Mazowiecka ul.gen.Władysława Sikorskiego 5
NAZWA INWESTORA:	Gmina Ostrów Mazowiecka
ADRES INWESTORA:	07-300 Ostrów Mazowiecka ul.gen.Władysława Sikorskiego 5
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	inż.Waldemar Brzostek
DATA OPRACOWANIA:	23.02.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
23.02.2024

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Prace zabezpieczające</b>			
1 d.1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
2 d.1	KNR 19-01 0832-03	Zabezpieczenie stolarki i podłóg płytą pilśniową	m2		
		42	m2	42,000	
				RAZEM	42,000
3 d.1	KNR 4-04 0305-03	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej	m3		
		(2,13 * 1,62 * 0,3) * 3	m3	3,106	
				RAZEM	3,106
4 d.1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
5 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		(1,5 * 1,5) * 2	m2	4,500	
				RAZEM	4,500
6 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, z gazobetonu na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		(1,2 * 0,8 * 2) * 0,4	m3	0,768	
				RAZEM	0,768
7 d.1	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
8 d.1	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy	m3		
		1,62 * 2,13 * 0,3	m3	1,035	
				RAZEM	1,035
9 d.1	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
		1,62 * 2,13 * 0,3 * 2	m3	2,070	
				RAZEM	2,070
10 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 6 km	m3		
		3,106 + 0,768	m3	3,874	
				RAZEM	3,874
<b>2</b>		<b>Roboty montażowe</b>			
11 d.2	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		1,6 * 2,13 * 0,3	m3	1,022	
				RAZEM	1,022
12 d.2	kalkulacja zakładowa	zakup, dostawa i montaż windy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.2	KNR 2-02 0262-03	Belki, podciąg i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.2	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		0,05 + 0,1	t	0,150	
				RAZEM	0,150

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.2	KNR-W 2-05 1007-02	Lekka obudowa ścian z blach stalowych jednopowłokowa montowaną metodą tradycyjną - obróbki pomiędzy szybem a ścianami	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
16 d.2	KNR 0-19 0929-04	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2 U=0,9W(m2*K)	m2		
		1,2 * 2,54 + 1,2 * 2,64	m2	6,216	
				RAZEM	6,216
<b>3</b>		<b>Prace towarzyszące</b>			
17 d.3	KNR-W 2-02 2119-02	Parapety, wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 30 cm - konglomerat	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
18 d.3	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
19 d.3	KNR 2-02 0812-01	Tynki wewnętrzne pocienione grubości 8 mm kat. III na ścianach z elementów wieloblokowych wykonywane ręcznie	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
20 d.3	KSNR 2 1302-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłogi gipsowych	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
21 d.3	KNR 0-33 0118-08	Montaż profili elewacyjnych - parapety	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
22 d.3	KNNR 2 1504-01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
23 d.3	KNR 4-01 0331-07	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
24 d.3	KNR 4-01 0304-03	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej pustakami 'Alfa'	m3		
		0,7	m3	0,700	
				RAZEM	0,700
25 d.3	KNR 0-33 0108-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 10 cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
26 d.3	TZKNBK XVIII IV A- 244	Montaż grzejników stalowych płytowych jednorzędowych o powierzchni ogrzewalnej ponad 1.5 m2	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
27 d.3	TZKNBK XVIII IV A- 296	Montaż rur przyłącznych o śr. 20 - 32 mm łączonych na gwint przy grzejnikach	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
28 d.3	kalkulacja zakładowa	Przełożenie istniejącej wiązki przewodów	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000