




Elewacja północna
-skala 1:100-



Elewacja południowa
-skala 1:100-




Elewacja zachodnia
-skala 1:100-



Elewacja wschodnia
-skala 1:100-

Rzut dachu
-skala 1:100-



RODZAJ PRAC REMONTOWYCH ZEWNĘTRZNYCH:

1. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BLACHĘ NA ROMBEK W KOLORZE SZARYM (RAL 7024). PRZEWIDUJE SIĘ ZDJĘCIE WSZYSTKICH WARSTW POKRYCIA ŁĄCZNIE Z DESKOWANIEM AŻUROWYM. ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZECIWOGNIOWO I PRZECIWGRZYBICZO (NALEŻY UŻYĆ PREPARATU BEZBARWNEGO).
2. OTYNKOWANIE KOMINA I POMALOWANIE NA BIAŁO – RAL9003.
3. MONTAŻ RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH STAŁOWYCH W KOLORZE ZBLIŻONYM DO POKRYCIA DACHOWEGO (RAL 7003).
4. WYKONANIE INSTALCJI ODGROMOWEJ I INSTALCJI OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO.
5. REMONT ŚCIAN POLEGAJĄCY NA :
 - SKUCIU STARYCH TYNKÓW,
 - REMONCIE MURU WG OPISU : USUNĄĆ KRUSZĄCĄ SIĘ ZAPRAWĘ DO GŁĘBOKOŚCI OK. 1,5CM, UZUPEŁNIĆ SZCZELINY ZAPRAWĄ WAPIENNĄ. POWERZCHNIE LICA MURU UZUPEŁNIĆ, WYMIENIĆ ZMURSZAŁE CEGŁY NA NOWE. MAŁE UBYTKI UZUPEŁNIĆ ZAPRAWĄ WAPIENNĄ,
 - WYKONANIU NOWYCH TYNKÓW W KOLORZE BIELI – RAL9003 I BEŻU – RAL1024.
 - W POZIOME TERENU WYKONAĆ PRZECIWMILGOCIOWĄ PRZEPONĘ INIEKCYJNĄ Z ZASTOSOWANIEM PREPARATU REMMERS, DEITERMANN LUB PODOBNYCH.
6. PODBIĆCIE, POGŁĘBIENIE FUNDAMENTÓW.
7. WYKONANIE UTWARDZENIA PRZY WEJŚCIU DO BUDYNKU (15,0M2) I OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU Z KOSTKI BRUKOWEJ.

WYKONAWCA: