


PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1:50



- | | |
|---|---|
| A | <ul style="list-style-type: none">- posadzka przemysłowa- beton C20/25, zbr. rozproszone 22kg/m² (12 cm)- folia PE przeciwwilg. (0.2mm)- podkad betonowy C12/15 (15cm)- podsypka piaskowa (20cm) |
|---|---|


- | | |
|---|--|
| C | <ul style="list-style-type: none">- blachodachówka- łaty (4x5cm)- kontrłaty (2x4cm)- folia wiatroizolacyjna- dźwigar drewniany |
|---|--|

- | | |
|---|---|
| E | <ul style="list-style-type: none">- izolacja termiczna - styropian fundamentowy (15cm)- 2 x Dysperbit- rapówka (1.5cm)- istniejące fundamenty do remontu |
|---|---|

- | | |
|---|--|
| B | <ul style="list-style-type: none"> - wełna mineralna / pas dolny dzwigaru kratowego (15cm) - wełna mineralna (16cm) - folia paroizolacyjna (0.15mm) - ruszt stalowy - zabudowa sufitu płytami g-k |
|---|--|

- | | |
|---|--|
| D | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - tynk zewnętrzny silikonowy (1 cm) - podkład korygująco wzmacniający - siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie klejąco szpachlowej - wełna mineralna (20cm) - pustaki ceramiczne (25cm) - tynk cementowo - wapienny (1cm) |

- | | |
|------------|---|
| F.1 | |
| | <ul style="list-style-type: none">- kostka betonowa (6 cm)- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (5cm)- podsypka piaskowo-żwirowa (20cm) |

				<p>Usługi Projektowe i Nadzór w Budownictwie GRZEGORZ RUDZKI 97-330 Sulejów ul. Góra Strzelecka 18</p>			
Faza:		ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH					
Nazwa inwestycji:		Modernizacja budynku w miejscowości Różniatowice.					
Nazwa obiektu:		Budynek siedziby OSP Różniatowice					
Adres obiektu:		Działka nr 138, obr. Różniatowice, gm. Drużbice					
Inwestor:		Gmina Drużbice, Drużbice 77a, Drużbice 97-403					
Nazwa rysunku:		PRZEKRÓJ B-B					
Opracował:		mgr inż. Grzegorz Rudzki NB.IV.7342/22/98					
Skala: 1:50		Data: MAJ 2022				Nr rys.: P-04	
						Nr strony.: 	