

I	Dachówka ceramiczna
	Łaty
	Kontrłaty
	Folia paroprzepuszczalna
	Krokwie 10x12,5cm

II	Papa luzem
	Wełna miner. gr. 12,0cm
	Papa na lepiku
	Wylewka cem. gr. 3,0cm
	Strop WPS

III	Papa luzem
	Wełna miner. gr. 12,0cm
	Papa na lepiku
	Wylewka cem. gr. 3,0cm
	Strop żelbet. gr. 6,0cm

IV	Parkiet
	Wylewka cem. gr. 3,0cm
	Folia lub papa
	Płyta pilśniowa
	Wylewka cem. gr. 3,0cm
	Strop WPS

V	Gres
	Wylewka wyrównawcza
	Papa na lepiku
	Strop

VI	Parkiet
	Folia PE
	Wylewka betonowa
	2xpapa
	Folia
	Styropian
	Chudy beton gr. 15,0cm
	Żużel granulowany na
	podsypce z piasku

VII	Terakota
	Wylewka cem.
	2xpapa an lepiku
	Chudy beton gr. 15,0cm

PRZEKRÓJ AA
stan docelowy
skala 1:100

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt Dorota Krzyżanowska
33-100 TARNÓW, UL TUCHOWSKA 25a
tel/fax: (014) 626 80 90, 0604 257 169, e-mail: archdk@wp.pl

URZĄD GMINY W GROMNIKU

PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. DOROTA KRZYŻANOWSKA	PODPIS	CZĘŚĆ:	BRANŻA: ARCHITEKTURA
NR UPRAWNIEŃ:	BUA-NB-8346/31/90, MP 03 23			
OPRACOWAŁ:	mgr inż. ANNA ŁYSAKOWSKA	PODPIS	NAZWA RYSUNKU: PRZEKRÓJ AA stan docelowy	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. BOGUSŁAW TWORZYDŁO	PODPIS	SKALA: 1:100	DATA: GRUDZIEŃ 2008r. / NR RYS.
NR UPRAWNIEŃ:	UAN 83/46/75/85, MP 06 09			

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ: PRZERYSOWANY, UZUPEŁNIANY, POWIELANY LUB ODSTĄPIONY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.